

## ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU KRUS WEJHEROWO OBIEMAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY REMONTOWE DOCIEPLENIOWE</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	37.00	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	16.70	m <sup>2</sup>	16.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.700</b>
3	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0519-01	205.60	m <sup>2</sup>	205.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.600</b>
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	37.00	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pasów podrynnowych	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	16.70	m <sup>2</sup>	16.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.700</b>
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	16.7	m <sup>2</sup>	16.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.700</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	18.00	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
8	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
d.1	202 0519-03	18.00	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	5.90	m <sup>2</sup>	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
10	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1	202 0517-04	37.00	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o grubości 15.0 cm poziome na wierzchu konstrukcji mocowane za pomocą dybli	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-01	205.60	m <sup>2</sup>	205.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.600</b>
12	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą samoprzylepną o grubości 4.2mm	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0519-01	205.60	m <sup>2</sup>	205.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>205.600</b>
13	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o grub. 5.2 mm PYE PV 250S5 SS	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0519-01	210.60	m <sup>2</sup>	210.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.600</b>
14	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0515-07	2.0	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>		
d.1	0506-01	2.8	m <sup>2</sup>	2.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.800</b>
16	KNNR 9	Demontaż zwodów poziomych naprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	59.50	m	59.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.500</b>
17	KNNR 9	Demontaż zwodów pionowych naprzężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	18.0	m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
18	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
d.1	0601-01	10.0	szt.	10.000	

## ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU KRUS WEJHEROWO OBIĘCIE

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
19	KNR 5-08 d.1 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 59.50	m m	59.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>59.500</b>
20	KNR 5-08 d.1 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 18	m m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
21	KNR 5-08 d.1 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej-montaż do wentylatorów 2.0	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>