Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Kielcach

ul. Wojska Polskiego 65 B, 25-389 Kielce
tel. 41 348 19 00, 41 348 19 10 fax 41 348 19 20
www.krus.gov.pl, e-mail kielce@krus.gov.pl

0500-OP.261.69.2017

Kielce, dnia 2017-08-07

Do wszystkich zainteresowanych zamówieniem

Pytania i odpowiedzi

do postępowania, którego przedmiotem zamówienia jest remont dachu w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kazimierzy Wielkiej, położonego przy ul. 1-go Maja 15

Zamawiający - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach informuje, że Wykonawca zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:
"Poz. Nr 7 (sprawdzenie i odgruzowanie całej instalacji wentylacyjnej), mam rozumieć że instalacja aktualnie jest zagruzowana, czy sprawdzenie dotyczy ewentualnego zagruzowania podczas robót murarskich."

Pytanie 2:
"Poz. Nr 20 i 25 proszę o wyjaśnienie grubości blachy w przedmiarze jest 1 mm i średnicy rynny w przedmiarze jest 20 cm. Czy wynika to z przeliczenia."

Pytanie 3:
"Czy instalacja odgromowa pozostaje na istniejących wspornikach."

Odpowiedź Zamawiającego

Ad.1

Instalacja wentylacyjna aktualnie nie jest zagruzowana.

Po wykonanych pracach należy instalację wentylacyjną udrożnić z mogących powstać w trakcie ich wykonywania zanieczyszczeń oraz potwierdzić drożność protokołem kominiarskim.

Ad. 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rynny z blachy o grubości min. 0,7mm. Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Ad.3

Nie. Instalację odgromową należy zainstalować na nowych systemach wspornikowych.

Uwaga

Zamawiający zaprasza zainteresowanych Wykonawców do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, która odbędzie się w dniu **9 sierpnia 2017r. w godz. 11^{00} - 12^{00} w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1-go Maja 15.**

Zmiana terminu złożenia ofert

W związku z powyższym Zamawiający ustala **nowy termin składania ofert na dzień 11 sierpnia 2017r. do godz. 14:00.**

DYREKTOR

mgr inż. Tadeusz Jakubowski