

Obmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 KSNR 3/801/7	Zerwanie płytek glazurowanych ze ściany - analogia	13 = 13,0	13,000		m2
2 KSNR 3/801/4	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	61,2 = 61,2	61,200		m2
3 KSNR 3/603/1 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania	13 = 13,0	13,000		m2
4 KSNR 3/804/9	Ułożenie posadzek z terrakoty na kleju - płytki o wymiarach 60x60	61,2 = 61,2	61,200		m2
5 KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	98 = 98,0	98,000		m2
6 KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku - system Amandine w/g projektu	61,2 = 61,2	61,200		m2
7 KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	61,2 = 61,2	61,200		m2
8 KNR 401/1216/1	Zabezpieczenia podłóg folia przed malowaniem	61,2 = 61,2	61,200		m2