


PRZEKRÓJ B-B



D1	
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA	BROOF (t1)
PAPA PODKŁADOWA	
WARSTWA WEŁNY MIN. TWARDEJ GR.25cm	
WARSTWA SPADKOWA STYRODUR	
PAROIZOLACJA	
STROP PREF. STRUNOBETONOWY GR 26,5cm	
SUFIT PODWIESZANY	

S1	
TYNK ZEWNĘTRZNY	blacha łączona na rąbek - rozwiązanie systemowe kolor antracyt (ciemny grafit)
OCIEPLENIE -wełna min.GR 18-20cm	
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm	
TYNK GIPSOWY	

S2	
STYRODUR GR 15cm	ŁAWA FUND ŁŻ 1 60x40 chudy beton gr .10cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM	
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA	

P1	
GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA)	ŁAWA FUND ŁŻ 3 100x40 chudy beton gr .10cm
WYLEWKA BETONOWA GR 6cm	
WARSTWA DZIELĄCA - FOLIA PE	
DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 20CM	
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE	
CHUDY BETON GR 15CM	
PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm	

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU:

- ocieplenie ścian i stopodachu wełną mineralną
- wykładziny podłogowe co najmniej trudnozapalne
- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne , niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15

P3	
KOSTKA BET. GR 8cm	ŁAWA FUND ŁŻ 2 80x40 chudy beton gr .10cm
PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR 3cm	
KRUSZYWO ŁAMANE STAB.MECH. 0-31,5mm GR 15cm	
GRUNT STABILIZOWANY CEM Rm=2,5MPa GR 10cm	
WARSTWA FILTRACYJNA GR 10cm	

architektura

jaszczak-szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56

architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4		
TYTUŁ RYS.:	Przekrój B-B		PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/Wł, nr izby LO 0246		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska mgr inż. arch. Sylwiusz Stepnowski nr upr. 1/R-5/ŁOIA/03, nr izby LO 0489		
SKALA: 1:50	DATA: 30.04.2017	BRANŻA: ARCH	RYS.: A4