

PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI		POSADZKI	ŚCIANY	SUFITY	POW.
0.1	E - KIOSK				
0.2	POCZEKALNIA	GRES UKŁAD DIAGONALNY	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	40,54m²
0.3	STAN. OBSŁUGI NR 1	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	3,73m²
0.4	STAN. OBSŁUGI NR 2	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	3,64m²
0.5	STAN. OBSŁUGI NR 3	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	3,64m²
0.6	POM. OBSŁUGI	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	8,11m²
0.7	ZAPLECZE	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	5,17m²
0.8	POKÓJ DS. PREWENCJI	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	11,02m²
0.9	POKÓJ LEKARZA RZECZOZNAWCY	PVC W RULONIE /GRES	FARBA-BIAŁA ZMYW. + GLAZURA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	13,32m²
0.10	SALA KONFERENCYJNA	PVC W RULONIE /GRES	FARBA-BIAŁA ZMYW. + GLAZURA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	17,34m²
0.11	WC MĘSKIE	TERAKOTA	GLAZURA H=205cm +FARBY ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY STAŁY	5,42m²
0.12	WC DAMSKIE + NIEPEŁNOSPRAWNI	TERAKOTA	GLAZURA H=205cm +FARBY ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY STAŁY	4,42m²
0.13	KOTŁOWNIA	TERAKOTA	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	14,05m²
0.14	GARAŻ JEDNOSTANOWISKOWY	TERAKOTA	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	18,54m²
0.15	POKÓJ BIUROWY 2 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	15,46m²
0.16	POKÓJ BIUROWY 2 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	17,66m²
0.17	SKŁADNICA AKT	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	38,69m²
0.18	POM. GOSPODARCZE	GRES	GLAZURA H=205cm +FARBY ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	1,02m²
0.19	WC DAMSKIE, PRACOWNIKÓW	TERAKOTA	GLAZURA H=205cm +FARBY ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY STAŁY	3,51m²
0.20	WC MĘSKIE, PRACOWNIKÓW	TERAKOTA	GLAZURA H=205cm +FARBY ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY STAŁY	6,12m²
0.21	POM. SOCJALNE	TERAKOTA	GLAZURA +FARBY ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	8,39m²
0.22	POM. MAGAZYNOWE PODRĘCZNE	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	5,47m²
0.23	POM. TELETECHNICZNE/SERWER.	PVC ANTYSTATYCZNE	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	TYNK GIPSOWY	8,90m²
0.24	POKÓJ BIUROWY 2 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	15,48m²
0.25	POKÓJ BIUROWY 1 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	11,02m²
0.26	POKÓJ BIUROWY 1 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	11,02m²
0.27	POKÓJ BIUROWY 2 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	14,13m²
0.28	POKÓJ BIUROWY 3 OSOBOWY	WYKŁADZINA DYWAN./GRES	FARBA-BIAŁA ZMYWALNA	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	21,51m²
0.29	KOMUNIKACJA	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	2,55m²
0.30	WIATROŁAP	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	5,37m²
0.31	KOMUNIKACJA	GRES	WYKOŃCZENIE ZMYWALNE	SUFIT PODWIESZANY PANELOWY/STAŁY	57,06m²
	RAZEM				392,30m²

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU:

- ocieplenie ścian i stropodachu wełną mineralną
- wykładziny podłogowe co najmniej trudnozapalne
- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne , niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych (pom. nr 0.2, 0.30, 0.31) ścianami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15

GP-4xABC - gaśnica proszkowa 4kg
CSP - centrala sygnalizacji pożaru
PPWP - przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu
PWP - przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- - - - ściana oddzielenia przeciwpożarowego
A - apteczka pierwszej pomocy

otwór technologiczny dojście do pom. ETAPU II izolacja termiczna dylatowana na wielkość otworu

jaszczakszadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4
TYTUŁ RYS.:	Rzut parteru — PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/Wł, nr izby LO 0246
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska mgr inż. arch. Sylwiusz Stepnowski nr upr. 1/R-5/EOIA/03, nr izby LO 0489
SKALA: 1:50	DATA: 30.04.2017 — BRANŻA: ARCH — RYS.: A1