

DĄBROWSKI ARCHITEKCI DĄBROWSKI  
MACIEJ

UL. INOWROCŁAWSKA 54/17, 53-648  
WROCŁAW

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów klatka K2  
ADRES INWESTYCJI : UL. WŁADYSŁAWA REYMONTA 4, LEGNICA  
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW

DATA OPRACOWANIA : 23.06.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.06.2017

Data zatwierdzenia

mgr inż. architekt **MACIEJ DĄBROWSKI**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności architektura  
nr świadectwa: 04/07/DOIA  
nr członkowski DOIA: DS-1144

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Rozbiórka ścian, stropów i schodów</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0422-01	Podstemplowanie zagrożonych stropów z deskowaniem 35.20+29.01	m	64.210	
			m	RAZEM	64.210
2	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji płyta stropu (1.86+1.2+1.58+1.2+1.3+1.2+1.3+1.2+1.57)*2.86*0.08	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.839	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	2.839
3	KNR 4-01 d.1 0609-03	Usunięcie podsypki gr. 15 cm 35.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.200	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	35.200
4	KNR 4-01 d.1 0609-04	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = 5 35.20	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.200	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	35.200
5	KNR 4-01 d.1 0352-01	Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (35.20+29.01)*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	128.420	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	128.420
6	KNR 4-01 d.1 0352-05	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości do 200 mm 3.2*8	m		
			m	25.600	
			m	RAZEM	25.600
7	TZKNBK I d.1 0501-01	Przenoszenie w wiadrach 10 l w jednym poziomie na odl.do 30 m 19.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.110	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	19.110
8	TZKNBK I d.1 0501-04	Przenoszenie w wiadrach 10 l - za każdy 1 m wys.wnoszenia 19.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.110	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	19.110
9	KNR-W 4-01 d.1 0109-11	Wywiezienie gruzu 19.11	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	19.110	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	19.110
2		<b>schody przebudowa</b>			
10	KNR 4-01 d.2 0336-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 24.82	m		
			m	24.820	
			m	RAZEM	24.820
11	KNR 2-02 d.2 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm 1.513	t		
			t	1.513	
			t	RAZEM	1.513
12	KNR 2-02 d.2 0218-03 0218-06	Schody żelbetowe wspornikowe proste z płytą grubości 18 cm - ręczne układanie betonu 64.210	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.210	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	64.210
13	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na gładko 35.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	35.200	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	35.200
14	KNR 4-01 d.2 0203-02	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości do 20 cm z betonu monolitycznego 2	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	2.000	
			m <sup>3</sup>	RAZEM	2.000
15	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża grunt kwarcowy 64.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.210	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	64.210
16	KNR 2-02 d.2 0811-02	Tynki zwykłe biegów klatek schodowych kat. III 35.20+29.01 +45	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	109.210	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	109.210
17	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża 64.21+206	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	270.210	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	270.210
18	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 206	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	206.000	
			m <sup>2</sup>	RAZEM	206.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 206	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	206.000	206.000
20	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 64.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.210	64.210
21	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 64.21	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	64.210	64.210
22	KNR AT-23 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie podłoża pod tynki zwykczne 206+197.84	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.840	403.840
23	KNR 0-33 d.2 0124-02	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej o strukturze baranek lub kornik - Stoilt o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie klatka 206+197	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	403.000	403.000
				RAZEM	403.000
				RAZEM	403.000