

ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU KRUS WEJHEROWO OBIEMAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE DOCIEPLENIOWE			
1	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	37.00	m	37.000	
				RAZEM	37.000
2	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-08	16.70	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
3	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu	m ²		
d.1	0519-01	205.60	m ²	205.600	
				RAZEM	205.600
4	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty i podwaliny	m		
d.1	0412-04	37.00	m	37.000	
				RAZEM	37.000
5	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pasów podrynnowych	m ²		
d.1	202 0541-02	16.70	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
6	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm pas nadrynnowy	m ²		
d.1	202 0541-02	16.7	m ²	16.700	
				RAZEM	16.700
7	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
8	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o śr. 12 cm z blachy powlekanej	m		
d.1	202 0519-03	18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
9	NNRNKB	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
d.1	202 0541-02	5.90	m ²	5.900	
				RAZEM	5.900
10	NNRNKB	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm	m		
d.1	202 0517-04	37.00	m	37.000	
				RAZEM	37.000
11	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych o grubości 15.0 cm poziome na wierzchu konstrukcji mocowane za pomocą dybli	m ²		
d.1	0609-01	205.60	m ²	205.600	
				RAZEM	205.600
12	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą samoprzylepną o grubości 4.2mm	m ²		
d.1	01 0519-01	205.60	m ²	205.600	
				RAZEM	205.600
13	KNR-W 4-	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia o grub. 5.2 mm PYE PV 250S5 SS	m ²		
d.1	01 0519-01	210.60	m ²	210.600	
				RAZEM	210.600
14	KNR 2-02	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką - z blachy ocynkowanej	szt.		
d.1	0515-07	2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-01	2.8	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
16	KNNR 9	Demontaż zwodów poziomych naprężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	59.50	m	59.500	
				RAZEM	59.500
17	KNNR 9	Demontaż zwodów pionowych naprężanych instalacji odgromowej	m		
d.1	0601-08	18.0	m	18.000	
				RAZEM	18.000
18	KNR 5-08	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły	szt.		
d.1	0601-01	10.0	szt.	10.000	

ROBOTY DOCIEPLENIOWE DACHU KRUS WEJHEROWO OBIEM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	10.000
19	KNR 5-08 d.1 0606-01	Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu płaskim 59.50	m m	59.500	
				RAZEM	59.500
20	KNR 5-08 d.1 0606-03	Montaż zwodów pionowych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNR 5-08 d.1 0619-01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej-montaż do wentylatorów 2.0	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000