

## Załącznik Nr 1

## Przedmiar

## Część II – dostawa oraz montaż klimatyzacji

Lp	Opis	j.m.	Ilość
<b>Gdańsk, Trakt Św. Wojciecha 137</b>			
1	Wykonanie klimatyzacji z redundantnym połączeniem z istniejących w pomieszczeniu klimatyzatorów	kpl	1
2	Montaż sterownika posiadającego następujące parametry: - współpraca z naprzemienną pracą klimatyzatorów - możliwość powiadamiania SMS na nr telefonu po przekroczeniu ustawionych progów - pomiar temperatury - pomiar wilgotności - pomiar zużycia prądu - rejestrowanie danych pomiarowych - możliwość podpięcia do sterownika czujników ruchu, dymu, zalania	kpl	1
3	Gwarancja na sterownik min 24 miesiące	szt	1
<b>Słupsk, ul. Armii Krajowej 3</b>			
4	Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+50	kpl	1
5	Montaż klimatyzatora z redundantnym połączeniem z istniejącym w pomieszczeniu klimatyzatorem	kpl	1
6	Montaż sterownika posiadającego następujące parametry: - współpraca z naprzemienną pracą klimatyzatorów - możliwość powiadamiania SMS na nr telefonu po przekroczeniu ustawionych progów - pomiar temperatury - pomiar wilgotności - pomiar zużycia prądu - rejestrowanie danych pomiarowych - możliwość podpięcia do sterownika czujników ruchu, dymu, zalania	kpl	1
7	Gwarancja na sterownik min 24 miesiące	szt	1
8	Gwarancja na klimatyzator min 60 miesięcy	szt	1
<b>Sztum, ul. Słowackiego 1</b>			
9	Klimatyzator typ ścienny współpracujący z istniejącym klimatyzatorem: - moc chłodnicza: min 5,3kW - moc grzewcza: min 5,5kW - zakres pracy chłodzenia: -15/+50 - zakres pracy dla grzania: -15/+50	kpl	1
10	Montaż klimatyzatora z redundantnym połączeniem z istniejącym w pomieszczeniu klimatyzatorem	kpl	1
11	Montaż sterownika posiadającego następujące parametry: - współpraca z naprzemienną pracą klimatyzatorów - możliwość powiadamiania SMS na nr telefonu po przekroczeniu ustawionych progów	kpl	1

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pomiar temperatury</li> <li>- pomiar wilgotności</li> <li>- pomiar zużycia prądu</li> <li>- rejestrowanie danych pomiarowych</li> <li>- możliwość podpięcia do sterownika czujników ruchu, dymu, zalania</li> </ul>		
12	Gwarancja na sterownik min 24 miesiące	szt	1
13	Gwarancja na klimatyzator min 60 miesięcy	szt	1