

ZAL. 1,

KRUS O/R w Gdańsku
80-043 Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 137

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja ogrodzenia
ADRES INWESTYCJI : 83-400 Kościerzyna ul. Mała Młyńska 10
INWESTOR : KRUS O/R w Gdańsku
ADRES INWESTORA : 80-043 Gdańsk ul. Trakt Św. Wojciecha 137
WYKONAWCA ROBÓT :

ADRES WYKONAWCY :

BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : II kw. 2017

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R, M, S)$

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

.....

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Modernizacja ogrodzenia KRUS w Kościerzynie					
1.1 Prace rozbiórkowe					
1	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalow.ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m ²		
d.1.	0312-03				
1	analogia				
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
d.1.	0349-04				
1		0.4*0.4*0.5	m ³	0.080	
		1.0*0.25*0.5	m ³	0.125	
				RAZEM	0.205
3	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbórka fundamentów	m ³		
d.1.	0212-03				
1		0.4*1.0*0.4	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podkładzie betonowym	m		
d.1.	0814-01				
1		3+3	m	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obieża z betonu	m ³		
d.1.	0812-03				
1		6*0.1*0.1	m ³	0.060	
				RAZEM	0.060
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawa cement.	m ²		
d.1.	0807-03				
1		6*0.5	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.	0108-09				
1		(0.205+0.16+0.06+3*0.1)*1.3<współ. spulchnienia>	m ³	0.943	
				RAZEM	0.943
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1.	0108-10				
1		Krotność = 4	m ³	0.943	
		0.943	m ³	0.943	
				RAZEM	0.943
9		Utylizacja gruzu	m ³		
d.1.	kalk. własna				
1		0.943	m ³	0.943	
				RAZEM	0.943
1.2 Budowa ogrodzenia					
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1.	1101-01				
2		0.4*0.4*1.0	m ³	0.160	
				RAZEM	0.160
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer.do 0.6m	m ³		
d.1.	0202-01				
2		0.4*0.4*0.4	m ³	0.064	
				RAZEM	0.064
12	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.cement.1 1/2x1 1/2ceg.	m		
d.1.	0118-10				
2	analogia	1.80	m	1.800	
				RAZEM	1.800
13	KNR 2-02	Spoinowanie zaprawą klinkerową	m ²		
d.1.	0923-01				
2	analogia	1.80*0.4*4	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
1.3 MONTAŻ BRAMY					
14	KNR 2-02	Wydłużenie bramy o 1,0 m z montażem	kpl		
d.1.	1206-01				
3	kalk. warsz-tatowa				
1			kpl	1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02	Przeróbka przesła oraz montaż		RAZEM	1.000
d.1.	1207-01		m		
3	kalk. warsz-				
	tatowa				
		2	m	2.000	
16	KNR 2-02	Malowanie bramy i przesła		RAZEM	2.000
d.1.	1513-02		m		
3					
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
1.4	Prace brukarskie				
17	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez dar-			
d.1.	0125-01	ni z przerzutem	m ²		
4					
		2.38	m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
18	KNR 2-31	Rowki pod obrzeża o wym. 20x10 cm w gruncie kat.I-II			
d.1.	0401-01		m		
4					
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
19	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsyp-			
d.1.	0317-02	ce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cemento-	m ²		
4		wą			
		1.6*2.1*0.5+1.0*0.7	m ²	2.380	
				RAZEM	2.380
20	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą			
d.1.	0407-01	cem.	m		
4					
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m			
d.1.	0407-06		m		
4					
		6	m	6.000	
				RAZEM	6.000

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1 Modernizacja ogrodzenia KRUS w Kościerzynie								
1.1 Prace rozbiórkowe								
1	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalow.ze słpkami z rur lub kształowniów stalowych - rozebranie obmiar = 10m ² -- R -- robocizna 0.64r-g/m ² -- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.05m-g/m ²	m ²					
d.1	0312-03		r-g	6.4000	0.000	0.00		
.1	analogia		m-g	0.5000	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej obmiar = 0.4*0.4*0.5 0.080 1.0*0.25*0.5 0.125 RAZEM 0.205m ³ -- R -- robocizna 8.08r-g/m ³	m ³					
d.1	0349-04		r-g	1.6564	0.000	0.00		
.1								
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych- rozbórka fundamentów obmiar = 0.4*1.0*0.4 = 0.160m ³ -- R -- robocizna 24.76r-g/m ³	m ³					
d.1	0212-03		r-g	3.9616	0.000	0.00		
.1								
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podkładzie betonowym obmiar = 3+3 = 6.000m -- R -- robocizna 0.0475r-g/m	m					
d.1	0814-01		r-g	0.2850	0.000	0.00		
.1								
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obieża z betonu obmiar = 6*0.1*0.1 = 0.060m ³ -- R -- robocizna 2.48r-g/m ³ -- S -- sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min 1.18m-g/m ³	m ³					
d.1	0812-03		r-g	0.1488	0.000	0.00		
.1			m-g	0.0708	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
6	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa cement. obmiar = 6*0.5 = 3.000m ² -- R -- robocizna 1.3702r-g/m ²	m ²					
d.1	0807-03		r-g	4.1106	0.000	0.00		
.1								
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
7	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = (0.205+0.16+0.06+3*0.1)*1.3<współ. spulchnienia> = 0.943m ³ -- R --	m ³					
d.1	0108-09							
.1								

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		robocizna 1.39r-g/m ³	r-g	1.3108	0.000	0.00		
2*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0.72m-g/m ³	m-g	0.6790	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
8 d.1 .1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 4 obmiar = 0.943m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t" 0.02*4=0.08m-g/m ³	m-g	0.0754	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
9 d.1 .1	kalk. własna	Utylizacja gruzu obmiar = 0.943m ³	m ³					
1*		-- M -- utylicacja gruzu 1m ³ /m ³	m ³	0.9430	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		Prace rozbiórkowe			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.2 Budowa ogrodzenia								
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³					
d.1	1101-01	obmiar = 0.4*0.4*1.0 = 0.160m ³						
.2								
1*		-- R -- robocizna 5.26r-g/m ³	r-g	0.8416	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego 1.03m ³ /m ³	m ³	0.1648	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe,	m ³					
d.1	0202-01	szer.do 0.6m						
.2		obmiar = 0.4*0.4*0.4 = 0.064m ³						
1*		-- R -- robocizna 7.41r-g/m ³	r-g	0.4742	0.000	0.00		
2*		-- M -- beton zwykły z kruszywa naturalnego' 1.015m ³ /m ³	m ³	0.0650	0.000		0.00	
3*		deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III 0.007m ³ /m ³	m ³	0.0004	0.000		0.00	
4*		deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III 0.005m ³ /m ³	m ³	0.0003	0.000		0.00	
5*		gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.53kg/m ³	kg	0.0339	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.05m-g/m ³	m-g	0.0032	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.ce-	m					
d.1	0118-10	ment.1 1/2x1 1/2ceg.						
.2	analogia	obmiar = 1.80m						
1*		-- R -- robocizna 4.69r-g/m	r-g	8.4420	0.000	0.00		
2*		-- M -- cegła klinkerowa' 69.3szt/m	szt	124.7400	0.000		0.00	
3*		zaprawa klinkerowa 0.069m ³ /m	m ³	0.1242	0.000		0.00	
4*		listwa dystansowa 5m/m	m	9.0000	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
6*		-- S -- wyciąg' 0.25m-g/m	m-g	0.4500	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR 2-02	Spoinowanie zaprawą klinkerową	m ²					
d.1	0923-01	obmiar = 1.80*0.4*4 = 2.880m ²						
.2	analogia							
1*		-- R -- robocizna 1.832r-g/m ²	r-g	5.2762	0.000	0.00		
2*		-- M -- zaprawa klinkerowa 0.003m ³ /m ²	m ³	0.0086	0.000		0.00	

Modernizacja Plotu Krus K-na - ofertowy

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0.1078m-g/m ²	m-g	0.3105	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		Budowa ogrodzenia			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.3 MONTAŻ BRAMY								
14	KNR 2-02	Wydłużenie bramy o 1,0 m z montażem	kpl					
d.1	1206-01	obmiar = 1kpl						
.3	kalk. warsztato-							
	towa							
1*		-- R -- robocizna 40r-g/kpl	r-g	40.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- profile 116kg/kpl	kg	116.0000	0.000		0.00	
3*		farba olejna nawierzchniowa 0.16dm ³ /kpl	dm ³	0.1600	0.000		0.00	
4*		szyna 1kpl	kpl	1.0000	0.000		0.00	
5*		papier ścierny 0.83*12=9.96ark/kpl	ark	9.9600	0.000		0.00	
6*		elektrody 0.12*6=0.72kg/kpl	kg	0.7200	0.000		0.00	
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
8*		-- S -- spawarka elektryczna wirująca 300 A 0.32m-g/kpl	m-g	0.3200	0.000			0.00
9*		środek transportowy 0.03m-g/kpl	m-g	0.0300	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
15	KNR-W 2-02	Przeróbka przesła oraz montaż	m					
d.1	1207-01	obmiar = 2m						
.3	kalk. warsztato-							
	towa							
1*		-- R -- robocizna 2.83r-g/m	r-g	5.6600	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa 0.04dm ³ /m	dm ³	0.0800	0.000		0.00	
3*		elektrody 2szt/m	szt	4.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg" 0.01m-g/m	m-g	0.0200	0.000			0.00
6*		spawarka elektryczna wirująca 0.45m-g/m	m-g	0.9000	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.01m-g/m	m-g	0.0200	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
16	KNR 2-02	Malowanie bramy i przesła	m					
d.1	1513-02	obmiar = 8m						
.3								
1*		-- R -- robocizna 0.3773r-g/m	r-g	3.0184	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa 0.0993dm ³ /m	dm ³	0.7944	0.000		0.00	
3*		farba poliwyiniowa do gruntowania 0.0629dm ³ /m	dm ³	0.5032	0.000		0.00	
4*		rozcieńczalnik 0.0197dm ³ /m	dm ³	0.1576	0.000		0.00	
5*		papier ścierny 0.0833ark/m	ark	0.6664	0.000		0.00	

Modernizacja Plotu Krus K-na - ofertowy

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000	0.000		0.00	
7*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m	m-g	0.0016	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Ceny jednostkowe						0.000	0.000	0.000

PODSUMOWANIE

		MONTAŻ BRAMY			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1.4 Prace brukarskie								
17 d.1 .4	KNR 2-01 0125-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem obmiar = 2.38m ² -- R -- robocizna 0.219*0.955=0.209145r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	0.4978	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
18 d.1 .4	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod obrzeża o wym. 20x10 cm w gruncie kat.I-II obmiar = 6m -- R -- robocizna 0.0749r-g/m	m					
1*			r-g	0.4494	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
19 d.1 .4	KNR 0-11 0317-02	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową obmiar = 1.6*2.1*0.5+1.0*0.7 = 2.380m ² -- R -- robocizna 1.1186r-g/m ² -- M -- kostka betonowa "POLBRUK" 1.025m ² /m ² piasek' 0.125m ³ /m ² 4* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 0.0184t/m ² 5* woda' 0.026m ³ /m ² -- S -- 6* ubijak spalinowy 0.153m-g/m ² 7* piła do ciecicia płytek 0.025m-g/m ²	m ²					
1*			r-g	2.6623	0.000	0.00		
2*			m ²	2.4395	0.000		0.00	
3*			m ³	0.2975	0.000		0.00	
4*			t	0.0438	0.000		0.00	
5*			m ³	0.0619	0.000		0.00	
6*			m-g	0.3641	0.000			0.00
7*			m-g	0.0595	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
20 d.1 .4	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. obmiar = 6m -- R -- robocizna 0.2084r-g/m -- M -- piasek' 0.0047m ³ /m 3* cement portlandzki zwykły bez dodatków 35' 0.0001t/m 4* woda' 0.0004m ³ /m 5* materiały pomocnicze 0.5%	m					
1*			r-g	1.2504	0.000	0.00		
2*			m ³	0.0282	0.000		0.00	
3*			t	0.0006	0.000		0.00	
4*			m ³	0.0024	0.000		0.00	
5*			%	0.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000
21 d.1 .4	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m obmiar = 6m -- R -- robocizna 0.1333r-g/m	m					
1*			r-g	0.7998	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe					0.000	0.000	0.000	0.000

Modernizacja Plotu Krus K-na - ofertowy

PODSUMOWANIE

Prace brukarskie				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Modernizacja ogrodzenia KRUS w Kościerzynie				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 23% od ($\Sigma(R, M, S)$)				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	87.2452	0.00	-0.00
RAZEM					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1.	listwa dystansowa	m	9.0000	9.0000	0.00	0.00
2.	utylicacja gruzu	m ³	0.9430	0.9430	0.00	0.00
3.	profile	kg	116.0000	116.0000	0.00	0.00
4.	elektrody	szt	4.0000	4.0000	0.00	0.00
5.	elektrody	kg	0.7200	0.7200	0.00	0.00
6.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0339	0.0339	0.00	0.00
7.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.0800	0.0800	0.00	0.00
8.	szyna	kpl	1.0000	1.0000	0.00	0.00
9.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.1600	0.1600	0.00	0.00
10.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	0.7944	0.7944	0.00	0.00
11.	farba poliwinylowa do gruntowania	dm ³	0.5032	0.5032	0.00	0.00
12.	rozcieńczalnik	dm ³	0.1576	0.1576	0.00	0.00
13.	piasek'	m ³	0.3257	0.3257	0.00	0.00
14.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35'	t	0.0444	0.0444	0.00	0.00
15.	cegła klinkerowa'	szt	124.7400	124.7400	0.00	0.00
16.	kostka betonowa "POLBRUK"	m ²	2.4395	2.4395	0.00	0.00
17.	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.1648	0.1648	0.00	0.00
18.	beton zwykły z kruszywa naturalnego'	m ³	0.0650	0.0650	0.00	0.00
19.	zaprawa klinkerowa	m ³	0.0086	0.0086	0.00	0.00
20.	zaprawa klinkerowa	m ³	0.1242	0.1242	0.00	0.00
21.	deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III	m ³	0.0003	0.0003	0.00	0.00
22.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0004	0.0004	0.00	0.00
23.	papier ścierny	ark	10.6264	10.6264	0.00	-0.00
24.	woda'	m ³	0.0643	0.0643	0.00	0.00
25.	materiały pomocnicze	zł				0.00
					RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ubijak spalinowy	m-g	0.3641	0.00	0.00
2.	wyciąg'	m-g	0.4500	0.00	0.00
3.	wyciąg"	m-g	0.0200	0.00	0.00
4.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.3105	0.00	0.00
5.	środek transportowy	m-g	0.0200	0.00	0.00
6.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.5000	0.00	0.00
7.	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.6790	0.00	0.00
8.	samochód skrzyniowy do 5 t"	m-g	0.0754	0.00	0.00
9.	środek transportowy	m-g	0.0348	0.00	-0.00
10.	spawarka elektryczna wirująca	m-g	0.9000	0.00	0.00
11.	spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	0.3200	0.00	0.00
12.	piła do ciecía płytek	m-g	0.0595	0.00	0.00
13.	sprężarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min	m-g	0.0708	0.00	0.00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł