

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
- specyfikacja urządzenia oraz montażu klimatyzatora**

1. Pomieszczenie techniczne, w którym znajduje się UPS umieszczone jest na parterze budynku będącego siedzibą KRUS OR w Koszalinie. W pomieszczeniu należy zdemontować uprzednio zainstalowany klimatyzator naścienny wraz z jednostką zewnętrzną.
2. Nowo zamontowany klimatyzator naścienny wewnętrzny z jednostką zewnętrzną musi spełniać następujące warunki:
 - klimatyzator przystosowany do ciągłej, całorocznej pracy,
 - moc chłodnicza - minimum 3,5 kW,
 - klasa energetyczna w trybie chłodzenia - minimum A+++,
 - sterowanie inwerterem,
 - czynnik - R32,
 - głośność jednostki wewnętrznej - od 19dB do 45dB,
 - głośność jednostki zewnętrznej - maksymalnie 49dB,
 - wymagany certyfikat do montażu urządzenia.
3. Instalacja chłodnicza i elektryczna ułożona w korytkach PCV.