
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane polegające na wykonaniu drobnych prac w Placówce Terenowej KRUS w Mońkach
ADRES INWESTYCJI : 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 19A
INWESTOR : Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Oddział Regionalny w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-099 Białystok, ul. Legionowa 18
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : środa, 28 marzec 2018

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR-W 4-01	Naprawienie uszkodzonej posadzki - pęknięcie posadzki w wiatrolapie	m ²		
d.1	0812-03	Wymiana posadzek o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych 30x30 cm na kleju - płytka typu gres do odtworzenia 0,30*0,30	m ²	0,090	
				RAZEM	0,090
2					
2	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	1134-01	poz.1	m ²	0,090	
				RAZEM	0,090
3					
3	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 1 cm	m ²		
d.1	1132-01 1132-02	poz.1	m ²	0,090	
				RAZEM	0,090
2					
Uszczelnienie dachu przy kominach					
4	KNR AT-40	Lokalne naprawy (uszczelnienia) połączeń dachowej bitumiczną masą przy obróbkach blacharskich, ogniomurach itp.	m ²		
d.2	0506-03	<komin 1>(1,61+0,62*1,05<nachylenie>)*2*0,30	m ²	1,357	
		<komin 2>(1,25*1,05<nachylenie>+0,62)*2*0,30	m ²	1,160	
		<komin 3>(1,61+0,60)*2*0,30	m ²	1,326	
		<komin 4>(0,80*1,05<nachylenie>+0,62)*2*0,30	m ²	0,876	
		<komin 5>(1,67+0,60*1,05<nachylenie>)*2*0,30	m ²	1,380	
		<komin 6>(1,25+0,61)*2*0,30	m ²	1,116	
		<wywietrzak>(0,37+0,37)*2*0,30*2	m ²	0,888	
		<obróbka rynnowa>0,50*0,30*4	m ²	0,600	
		<obróbka przyścienna>0,50*0,30*3	m ²	0,450	
		<stopnie kominarskie>0,30*0,30*12	m ²	1,080	
		<lawy kominarskie>0,30*0,40*4	m ²	0,480	
				RAZEM	10,713
5	KNR AT-40	Lokalne naprawy (uszczelnienia) połączeń dachowej bitumiczną masą przy uszkodzeniach pokrycia z papy asfaltowej (gonty) do 0,2 m ²	miejsce		
d.2	0506-01	12	miejsce	12,000	
				RAZEM	12,000
6					
6	KNR AT-38	Wypełnienie elastyczną masą dekarską i uszczelnienie przy obróbkach szczelin o szerokości do 6 mm	m		
d.2	0503-01	<komin 1>(1,61+0,62*1,05<nachylenie>)*2	m	4,522	
		<komin 2>(1,25*1,05<nachylenie>+0,62)*2	m	3,865	
		<komin 3>(1,61+0,60)*2	m	4,420	
		<komin 4>(0,80*1,05<nachylenie>+0,62)*2	m	2,920	
		<komin 5>(1,67+0,60*1,05<nachylenie>)*2	m	4,600	
		<komin 6>(1,25+0,61)*2	m	3,720	
		<obróbka przyścienna>4,90*2-4,10+7,00	m	12,700	
				RAZEM	36,747
3					
Ustalenie przyczyny zacieków przy rewizji w pokoju nr 5 i ich usunięcie					
7	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	pokój nr 5 - ściana z prawej strony od wejścia 5,15*1,50	m ²	7,725	
				RAZEM	7,725
8					
8	ZKNR C-2	Zabezpieczenie okien, drzwi i okładzin ceramicznych folią	m ²		
d.3	0101-01	pokój nr 5 - ściana z prawej strony od wejścia drzwi 1,00*2,07	m ²	2,070	
		kratka 0,30*0,30	m ²	0,090	
				RAZEM	2,160
9					
9	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ²	m ²		
d.3	0101-04	pokój nr 5 - ściana z prawej strony od wejścia (5,15+0,28)*3,04	m ²	16,507	
				RAZEM	16,507
10					
10	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - kolor pastel	m ²		
d.3	0201-02	poz.9	m ²	16,507	
				RAZEM	16,507
4					
Ustalenie przyczyn przecieków z dachu na korytarz 2 piętra i usunięcie tych przyczyn					
11	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.4	1216-01	pokój nr 9 - filar na wprost od wejścia 1,50*1,50	m ²	2,250	
		korytarz - strop przed wejściem do pokoju nr 8 8,00*1,57	m ²	12,560	
				RAZEM	14,810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
12	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Zabezpieczenie okien, drzwi i okładzin ceramicznych folią oprawy 1,20*0,60*2	m ² m ²	 1,440	 1,440
				RAZEM	1,440
13	KNR 9-21 d.4 0101-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 pokój nr 9 - filar na wprost od wejścia 0,27*3*2,91 korytarz - strop przed wejściem do pokoju nr 8 4,50*1,57	m ² m ² m ²	 2,357 7,065	 9,422
				RAZEM	9,422
14	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - ściany kolor pastel, sufit kolor biały poz.13	m ² m ²	 9,422	 9,422
				RAZEM	9,422
5		Naprawienie lokalnie zapadniętej nawierzchni komunikacji zewnętrznej			
15	KNR 2-25 d.5 0407-05	Nawierzchnie z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebranie 3,20*5,00	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
16	KNR 2-25 d.5 0407-01	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie koryta poz.15	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
17	KNR 2-25 d.5 0407-02	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej poz.15	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
18	KNR 2-25 d.5 0407-03	Nawierzchnie z płyt ażurowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa - płyty z odzysku poz.15	m ² m ²	 16,000	 16,000
				RAZEM	16,000
19	KNR 4-01 d.5 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładoczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II poz.15*0,20	m ³ m ³	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
20	KNR 2-31 d.5 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
21	KNR 2-31 d.5 0706-01	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową - koperta 5,00+sqrt(5,00*2+3,20*2)*2	m ² m ²	 16,873	 16,873
				RAZEM	16,873
6		Naprawienie murka			
22	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 4,75*(0,37*2+0,25)	m ² m ²	 4,703	 4,703
				RAZEM	4,703
23	KNR 4-01 d.6 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 4,75*0,37*0,25	m ³ m ³	 0,439	 0,439
				RAZEM	0,439
24	KNR 4-01 d.6 0108-18 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żuźłobetonowych na odległość 10 km poz.22*0,02+poz.23	m ³ m ³	 0,533	 0,533
				RAZEM	0,533
25	KNR 2-02 d.6 0211-04 analogia	Przekrycia cokołu ogrodzeniowego dwustronnie deskowane o szerokości przewiązek do 0.3 m - wieniec fundamentowy 4,75*0,37*0,25	m ³ m ³	 0,439	 0,439
				RAZEM	0,439
26	KNR 2-02 d.6 0921-04	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm - kolorystyka w nawiązaniu do istniejącego cokołu ogrodzeniowego 4,75*(0,37*2+0,25)	m ² m ²	 4,703	 4,703
				RAZEM	4,703