

Książka Przedmiarów

Załącznik nr 1.

1. Remont części połaci dachowej na budynku PT KRUS w Zgierzu

1	<i>KNNR 3 0502-060-050</i> <i>Wymiana pokryć dachowych i obróbek z deskowaniem i łączeniem, podwójne pokrycie dachówką karpiówką w koronkę</i> <i>krotność= 1,00</i>	168,99 m ²
2	1. $(22,86*6,02-0,5*1,95*2,05+4,70*0,60)/0,8192$ <i>KNR 4-01 0504-08-040</i> <i>Przełożenie gąsiorów ceramicznych układanych na zaprawie z wapna suchogaszzonego</i> <i>krotność= 1,00</i>	168,99 56,61 m
3	1. $22,86-1,95+2,83+6,62+5*2,75+5*2*1,25$ <i>KNR 4-01 0519-04-050</i> <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa</i> <i>krotność= 1,00</i>	56,61 169,00 m ²
4	<i>KNR 4-01 0519-05-050</i> <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa</i> <i>krotność= 1,00</i>	169,00 m ²
5	<i>KNNR 2 0602-050-050</i> <i>Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe warstwa - z rozbiórką starej wełny - do R współcz. 1,50</i> <i>krotność= 1,00</i>	138,44 m ²
6	<i>KNNR 2 0507-020-050</i> <i>Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną</i> <i>krotność= 1,00</i>	169,00 m ²
7	<i>KNR 4-01 0412-02-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto 20% krokwi</i> <i>krotność= 1,00</i>	24,00 m
8	<i>KNR 4-01 0412-03-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszowe</i> <i>krotność= 1,00</i>	5,00 m

9	KNR 4-01 0412-04-040 <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murłaty i podwaliny</i> krotność= 1,00	4,00 m
10	KNR 4-01 0535-04-040 <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - dostępne z podnośnika</i> krotność= 1,00	19,41 m
11	1. 22,86-4,65+2*0,60 KNR 4-01 0535-04-040 <i>Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku</i> krotność= 1,00	19,41 44,90 m
12	1. 2*3,70+5*(2*2,75+2,00) KNR 4-01 0535-06-040 <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - dostępne z podnośnika</i> krotność= 1,00	44,90 34,80 m
13	1. 4*8,70 KNR 4-01 0535-06-040 <i>Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku</i> krotność= 1,00	34,80 9,50 m
14	1. 5*1,90 KNR 4-01 0533-02-050 <i>Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej</i> krotność= 1,00	9,50 38,59 m ²
15	1. (19,41+44,90)*0,60 KNR 2-02 0508-0401-040 <i>Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm - dostępne z podnośnika</i> krotność= 1,00	38,59 18,21 m
16	KNR 2-02 0508-0301-040 <i>Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm - dostępne z podnośnika</i> krotność= 1,00	1,20 m
	1. 2*0,60	1,20

17	KNR 2-02 0508-0301-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	44,90 m
18	1. $2*3,70+5*(2*2,75+2,00)$ KNR 2-02 0510-0401-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 15 cm - dostępne z podnośnika krotność= 1,00	44,90 34,80 m
19	1. $4*8,70$ KNR 2-02 0510-0301-040 Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	34,80 9,50 m
20	1. $5*1,90$ AW-148 Praca podnośnika samochodowego krotność= 1,00	9,50 30,81 m-g
21	1. $(2,91+3,83+11,85+0,78+32,39)/(2*0,84)$ KNR 4-01 0108-09-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	30,81 39,05 m ³
22	1. $169,0*0,10+138,44*0,16$ KNR 4-01 0108-10-060 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 19,00	39,05 39,05 m ³
23	AW-060 Opłata wysypiskowa za utylizację papy krotność= 1,00	1,69 m ³
24	1. $169,0*0,01$ AW-060 Opłata wysypiskowa - gruz krotność= 1,00	1,69 37,36 m ³

- | | | |
|----|--|----------|
| 25 | <i>KNR 4-01 0819-07-020</i>
<i>Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o wymiarach 30x30 cm - analogia - płytka gres na cokółach, parapecie i schodach</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 5,00 szt |
| 26 | <i>KNR 4-01 0819-08-020</i>
<i>Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o wymiarach 30x30 cm</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 5,00 szt |
| 27 | <i>AW-090</i>
<i>Wymiana fugi na schodach i parapetach zewnętrznych</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 1,00 kpl |