


## PRZEKRÓJ A-A

S1
TYNK ZEWNĘTRZNY
OCIEPLENIE -wełna min.GR 20cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm
TYNK GIPSOWY

D1	BRÓOF (t1)
PAPA TERMOZGRZEWAŁNA	
PAPA PODKŁADOWA	
WARSTWA WEŁNY MIN. TWARDEJ GR.25cm	
WARSTWA SPADKOWA STYRODUR	
PAROIZOLACJA	
STROP PREF. STRUNOBETONOWY GR 20cm	

## El Ap II



S2
STYRODUR GR 15cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

P1
GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA)
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONAGR 10cm
WARSTWA DZIELĄCA - FOLIA PE
DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 16CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE
CHUDY BETON GR 15CM
PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU:

- ocieplenie ścian i stopodachu wełną mineralną
- wykładziny podłogowe co najmniej trudnozapalne
- sufity podwieszone niepalne lub niezapalne , niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15

**B** **architekci** **jaszczak-szadkowska**  
autorska pracownia architektury  
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska  
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jas

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56  
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁÓDZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT BUDOWLANY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ETAP II - BUDYNEK ARCHIWUM		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4		
TYTUŁ RYS.:	Przekrój B-B	PODPIS:	
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/Wł, nr izby LO 0246		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska mgr inż. arch. Sylwiusz Stępnowski nr upr. 1/R-5/ŁOIA/03, nr izby LO 0489		
SKALA: 1:50	DATA: 30.01.2018	BRANŻA: ARCH	RYS.: A4