


S1
TYNK ZEWNĘTRZNY
OCIEPLENIE -wełna min.GR 20cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm
TYNK GIPSOWY

P3
KOSTKA BET. GR 8cm
PODSYPKA CEM-PIASK. 1:4 GR 3cm
KRUSZYWO ŁAMANE STAB.MECH. 0-31,5mm GR 15cm
GRUNT STABILIZOWANY CEM Rm=2,5MPa GR 10cm
WARSTWA FILTRACYJNA GR 10cm

S2
STYRODUR GR 15cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA



architektura jaszczak-szadkowska
autorska pracownia architektury - jaszczak piotr
pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁÓDZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ETAP II - BUDYNEK ARCHIWUM		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBRĘB -4		
TYTUŁ RYS.:	DETAL A 1		PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/WŁ, nr izby LO 0246 mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska		
SKALA: 1:20	DATA: 30.01.2018	BRANŻA: ARCH	RYS.: A10