


PRZEKRÓJ A-A

S1
TYNK ZEWNĘTRZNY
OCIEPLENIE -wełna min.GR 20cm
PUSTAK CERAMICZNY GR. 25cm
TYNK GIPSOWY

D1	BROOF (t1)
PAPA TERMOZGRZEWALNA	
PAPA PODKŁADOWA	
WARSTWA WEŁNY MIN. TWARDEJ GR.25cm	
WARSTWA SPADKOWA STYRODUR	
PAROIZOLACJA	
STROP PREF. STRUNOBETONOWY GR 20cm	



S2
STYRODUR GR 15cm
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA
BLOCZEK BETONOWY GR. 25CM
IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA

P1
GRES/TERAKOTA/PCV (CO NAJMNIEJ TRUDNO ZAPALNA)
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONAGR 10cm
WARSTWA DZIELĄCA - FOLIA PE
DOCIEPLENIE STYROPIAN POSADZKOWY GR 16CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA FOLIA PE
CHUDY BETON GR 15CM
PIASEK UBIJANY - STABILIZOWANY CEMENTEM GR 28cm

UWAGI DOT. OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ BUDYNKU:

- ocieplenie ścian i stopodachu wełną mineralną
- wykładziny podłogowe co najmniej trudnopalne
- sufity podwieszane niepalne lub niezapalne , niekapiące i nieopadające pod wpływem ognia
- obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych o klasie odporności ogniowej co najmniej EI15

B

architekci

jaszczak

szadkowska

autorska pracownia architektury - jaszczak piotr

pracownia: 90-406 Łódź, ul. Piotrkowska 17, tel. 42 633 60 56  
architekci@jaszczak-szadkowska.com.pl    www.jaszczak-szadkowska.com.pl

INWESTOR:	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY W ŁODZI UL. ŻELIGOWSKIEGO 32/34		
OBIEKT:	PROJEKT WYKONAWCZY DOCELOWEJ PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS W RAWIE MAZOWIECKIEJ - ETAP II - BUDYNEK ARCHIWUM		
ADRES:	RAWA MAZOWIECKA UL. SOLIDARNOŚCI DZ. NR 1344/ 11 OBREB -4		
TYTUŁ RYS.:	Przekrój B-B		PODPIS:
WYKONAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Jaszczak nr upr. 88/01/Wł, nr izby LO 0246 mgr inż. arch. Aleksandra Szadkowska		
SKALA: 1:50	DATA: 30.01.2018	BRANŻA: ARCH	RYS.: A4