

MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Sposób liczenia składników kalkulacyjnych - ofertowy:

Rob = R

Mat = M+Mp

Spr = S

Kp = (Rob+Spr) * 0%

Z = (Rob+Spr+Kp) * 0%

Razem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A

VAT = (Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A) * 0%

Ogółem = Rob+Mat+Spr+Kp+Z+U+A+VAT

Waluta: zloty

Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

WX Tabela elementów scalonych

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Nr	Nazwa	Razem
1	ROBOTY WEWNĘTRZNE - Malowanie pomieszczeń wewnętrznych	
	Razem część: 1	
2	ROBOTY WEWNĘTRZNE - Wymiana wykładziny dywanowej	
	Razem część: 2	
3	ROBOTY WEWNĘTRZNE - Ocyklinowanie parkietów na korytarzach	
	Razem część: 3	
4	MALOWANIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ (drzwiowej oraz okiennej w części wewnętrznej) wraz z wymianą rolet	
	Razem część: 4	
5	KLATKA SCHODOWA - remont barierki schodowej i listwy odbojowej na ścianie klatki schod.	
	Razem część: 5	
	Razem kosztorys	

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	45442110-1 Malowanie budynków ROBOTY WEWNĘTRZNE - Malowanie pomieszczeń wewnętrznych		
1	KNR 4-01 1216-1 Zabezpieczenie pogłóg folią malarską. 1400	m2	1 400,00
			1 400,00
2	KNR 2-02 925-1 Osłony okien folią polietylenową 340,43	m2 otworów	340,43
			340,43
3	0 0-0 Kalk. indyw. Wyniesienie wraz z ponownym ustawieniem mebli biurowych (3,0 r-g/kpl) 6+12+11+12	kpl	41,00
			41,00
4	KNR 2-02 0-0 Kalk. indyw. Demontaż (przed malowaniem) i ponowny montaż lamp elektrycznych (R=24 r-g)	kpl	1,00
			1,00
5	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Analogia. Dwukrotne malowanie ścian pokrytych farbą strukturalną bez gruntowania - ściany, kolor farby wg ustaleń z inwestorem	m2	3 372,82
			3 372,82
6	KNR 2-02 WACETOB 1510-1 Dwukrotne malowanie tynków bez gruntowania - sufity, farba kolor biały	m2	1 197,28
			1 197,28
2	45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian ROBOTY WEWNĘTRZNE - Wymiana wykładziny dywanowej		
7	KNR 4-04 504-6 Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony PARTER 25,9+18,63+18,9+22,6+16,44	m2	803,62
			102,47
	PIĘTRO I 25,75+19,56+22,03+18,54+18,54+27,5+17,04+20+22,2+21,26+16,89		229,31
	PIĘTRO II 44,05+19,3+19,77+27,61+18,15+20,80+22,83+22,88+17,75+12,6		225,74
	PIĘTRO III 26,18+17,95+23,7+19,3+19,77+28,5+18,15+20,8+22,83+20,52+15,8+12,6		246,10
			246,10
8	KNR 4-01 816-5 Analogia. Uzupelnienie i uszczelnienie ubytków w podłogach parkietowych - 20% całości powierzchni 803,62*0,2	m2	160,72
			160,72
9	KNR 2-02 1113-2 Posadzki z wykładzin tekstylnych, dywanopodobnych, rulonowych klejonych PARTER 25,9+18,63+18,9+22,6+16,44	m2	803,62
			102,47
	PIĘTRO I 25,75+19,56+22,03+18,54+18,54+27,5+17,04+20+22,2+21,26+16,89		229,31
	PIĘTRO II 44,05+19,3+19,77+27,61+18,15+20,80+22,83+22,88+17,75+12,6		225,74
	PIĘTRO III 26,18+17,95+23,7+19,3+19,77+28,5+18,15+20,8+22,83+20,52+15,8+12,6		246,10
			246,10

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
10	KNR 2-02 1113-6 Listwy przyściennne z polichlorku winylu przykręcane - założono do wymiany 20% z wszystkich listw przy wykładzinach	m	133,22
	PARTER 84,6*0,2	16,92	
	PIĘTRO I 183,3*0,2	36,66	
	PIĘTRO II 175,2*0,2	35,04	
	PIĘTRO III 223*0,2	44,60	
3	ROBOTY WEWNĘTRZNE - Ocyklinowanie parkietów na korytarzach		
11	KNR 4-01 816-4 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem - ocyklinowanie parkietu na korytarzach	m2	164,22
	Parter: 9,9+8,82+3,99+11,22+5,95	39,88	
	Piętro I: 17,26+7,91+3,78+11,22	40,17	
	Piętro II: 18,9+9,13+14,45	42,48	
	Piętro III: 20,09+8,61+12,99	41,69	
12	KNR 4-01 816-5 Analogia. Uzupelnienie i uszczelnienie ubytków w podłogach - szpachlowanie drewna wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie	m2	164,22
13	KNR 4-01 815-8 Analogia. Oczyszczenie istniejących listw przyściennych oraz ewentualna wymiana listew nie nadających się do użytku (do wymiany założono 10% listw) [R=2]	m	154,00
	Parter: 6,5+7+6+6+6,1+5,1+2	38,70	
	Piętro I: 3+2,8+6,1+5,9+6+9+6+5	43,80	
	Piętro II: 1,8+6,2+5,2+4,6+6,6+6+4,5	34,90	
	Piętro III: 5,5+5+1,8+3+2,3+8+6+5	36,60	
14	KNNR 3 WACETOB 807-6 Analogia. Lakierowanie dwukrotne ocyklinowanych parkietów wraz z listwami	m2	175,00
	164,22	164,22	
	154*0,07	10,78	
4	MALOWANIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ (drzwiowej oraz okiennej w części wewnętrznej) wraz z wymianą rolet		
15	KNNR 3 WACETOB 1008-1 Analogia. Oczyszczenie stolarki z popękanej i złuszczonej warstwy farby - 30% całości powierzchni	m2	501,33
	(938,40+732,69)*0,3	501,33	
16	KNR 4-01 816-5 Analogia. Uzupelnienie i uszczelnienie ubytków stolarki drewnianej - szpachlowanie drewna wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie 30% całości powierzchni	m2	501,33
	(938,40+732,69)*0,3	501,33	
17	KNR 4-01 1209-6 Analogia. Malowanie półmatową emalią akrylową stolarki uprzednio malowanej okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	938,40
	272*3*1,15	938,40	
18	KNR 4-01 1209-10 Malowanie półmatową emalią akrylową stolarki uprzednio malowanej drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2, dwukrotne	m2	732,69
	158,9+194,71+205,05+174,03	732,69	
19	KNR 2-02 WACETOB 1038-1 Analogia. Demontaż istniejących i montaż nowych żaluzji wewnętrznych pionowych	m2	523,60
	Parter: (3,5+3,9+4,3+4,4+3,2)*3,5	67,55	
	Piętro I: (4,4+3,5+4+3,4+3,5+2+2+3,2+3,7+3,9+3,9+3)*3,5	148,75	
	Piętro II: (7,3+3,4+3,6+2+2+2+3,3+3,7+3,9+3,9+3+4,1)*3,5	147,70	
	Pietro II: (4+3,2+4,1+3,4+3,7+2+2+2+3,3+3,8+4+3,4+2,6+4,1)*3,5	159,60	
5	KLATKA SCHODOWA - remont barierki schodowej i listwy odbojowej na ścianie klatki schod.		
20	KNR 7-12 101-2 Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne od stanu B do 3-go stopnia czystości konstrukcji kratowych - czyszczenie barierki	m2	97,02
	4,9*9*1,1*2	97,02	
21	KNR 7-12 105-2 Odtłuszczenie konstrukcji kratowych	m2	97,02

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość	
22	KNR 7-12 201-2 Malowanie pędzlem (farby do gruntowania miniowe) konstrukcji kratowych [S=0]	m2	97,02	
23	KNR 7-12 209-2 Malowanie pędzlem (farby nawierzchniowe i emalie olejne) konstrukcji kratowych dwukrotne [RMS=2]	m2	97,02	
24	KNR 4-01 816-4 Analogia. Oczyszczenie listwy odbojowej z płyty wiórowej na klatce schodowej oraz pochwyty drewnianego na barierce	m2	24,41	
	deska odbojowa (4,9+1,6+4,2)*0,25*5			13,38
	pochwyty drewniany 4,9*9*0,25			11,03
25	KNR 4-01 816-5 Analogia. Uzupełnienie i uszczelnienie ubytków listwy odbojowej na klatce schodowej oraz pochwyty drewnianego na barierce - szpachlowanie drewna wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie 20% całości powierzchni	m2	4,88	
	24,41*0,2			4,88
26	KNNR 3 WACETOB 807-6 Analogia. Lakierowanie dwukrotne listwy odbojowej na klatce schodowej oraz pochwyty drewnianego na barierce	m2	24,41	
	24,41			24,41

----- Koniec wydruku -----

MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

W3 Zbiornicze zestawienie robocizny

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	122	Malarze -gr.II	r-g	650,8220	0,00	0,00
2	382	Posadzkarze -gr.II	r-g	223,2026	0,00	0,00
3	383	Posadzkarze -gr.III	r-g	331,0746	0,00	0,00
4	391	Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1 287,5077	0,00	0,00
5	463	Tynkarze -gr.III	r-g	71,5243	0,00	0,00
6	999	Robotnicy	r-g	1 760,1248	0,00	0,00
Razem kosztorys				4 324,2560		0,00

MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

W4 Zbiornicze zestawienie materiałów

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	1050000	Benzyna do ekstrakcji	dm3	12,0305	0,00	0,00
2	1050100	Benzyna do lakierów	dm3	67,2550	0,00	0,00
3	1513200	Farba emulsyjna akrylowa nawierzchn.wewn.	dm3	1 778,2259	0,00	0,00
4		Farba ftal.do grunt.przeciwrdzewna miniowa 30%	dm3	10,0901	0,00	0,00
5	1510097	Farba nawierzchniowa	dm3	142,8655	0,00	0,00
6		Farba nawierzchniowa do metalu	dm3	25,2252	0,00	0,00
7	1560390	Folia malarska	m2	130,4868	0,00	0,00
8		Folia malarska do zabezpieczenia	m2	1 414,0000	0,00	0,00
9	1330400	Gwoździe budowlane okr.gołe	kg	1,5400	0,00	0,00
10		Klej do wykładzin	kg	642,8960	0,00	0,00
11		Lakier do parkietu	dm3	69,7935	0,00	0,00
12	1560798	Listwa przyścienna z polichloru winylu	m	142,5454	0,00	0,00
13		Listwy i łaty z drewna	m	15,4000	0,00	0,00
14	3920099	Papier ścierny	ark	762,5301	0,00	0,00
15	3920098	Papier ścierny	m2	20,0532	0,00	0,00
16	1530200	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	1,5400	0,00	0,00
17	1530999	Rozpuszczalnik do farb	dm3	2,6195	0,00	0,00
18		Szpachlówka do drewna	dm3	83,1150	0,00	0,00
19	1513000	Szpachlówka do drewna biała	dm3	27,1095	0,00	0,00
20	1131598	Śruba montażowa	kg	5,3288	0,00	0,00
21		Wykładzina podłogowa	m2	851,8372	0,00	0,00
22		Żaluzje pionowe na napęd ręczny z linką kompletne	m2	523,6000	0,00	0,00
Razem kosztorys						0,00

MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Waluta: złoty

Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

W5 Zbiorcze zestawienie sprzętu

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Lp	Kod	Nazwa	JM	Ilość	Cena	Wartość
1	99998	Środek transportowy (1)	m-g	2,2098	0,00	0,00
2	39000	Środek transportowy (1)	m-g	11,8430	0,00	0,00
3	34310	Wyciąg	m-g	3,0804	0,00	0,00
Razem kosztorys				17,1332		0,00

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
MALOWANIE POMIESZCZEŃ - KRUS TARNÓW PRZY UL. WAŁOWEJ 12

Zamówienie:
Lokalizacja: "KRUS" Oddział Regionalny w Tarnowie Tarnów, ul Wałowa 12
Zamawiający: CENTRALA KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W WARSZAWIE
Data przedmiaru: 2018-04-20
Identyfikator kosztorysu: KRUS TARNÓW - MALOWANIE zm1 ofert

WK Karta tytułowa

wyk.dn: 2018-04-20 str. 1

Lp	Kod CPV	Nazwa
1	45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2	45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
3	45215000-7	Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej
4	45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
5	45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
6	45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
7	45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
8	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących