

Opis robót i przedmiar:

1. Rozebranie kostki brukowej placu manewrowego (powierzchnia placu połażowana) $13,7m \times 16m = 219,2m^2$ - do przełożenia 70% powierzchni - $153,44m^2$
2. Wzmocnienie podbudowy i wyprofilowanie spadków powierzchni placu - na powierzchni $115m^2$
3. Ułożenie obrzeży i kostki brukowej placu - kostka z rozbiórki placu)

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	jedn.	Ilość jedn.
1	KNNR6 0803-0500	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce piaskowej $m^2 - 13,7m \times 16m = 219,2m^2$ do rozbiórki - 70% - $153,44m^2$	m^2	153,44
2	KNNR6 0806-0300	Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,2
3	KNNR6 0204-0400	Podniesienie - wzmocnienie górnej warstwy nawierzchni z tłucznia kamiennego gr. 5 cm.	m^2	115
4	KNNR6 0404-0400	Montaż obrzeży na podsypce cementowo-piaskowej	m	37,2
5	KNNR6 0502-0400	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm.	m^2	153,44