

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu – opis przedmiotu

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	III piętro				
1.1	Pomieszczenie gospodarcze				
1.1.1	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 2,00	m2 m2	2,000	2,000
1.1.2	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - (analogia) - oczyszczenie ścian pod zabudową 2,00	m2 m2	2,000	2,000
1.1.3	KNR-O 9-19 0108-0100	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych. Powierzchnia odgrzybiania do 2 m2, użycie środka grzybobójczego 1	msc msc	1,000	1,000
1.1.4	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 2,00	m2 m2	2,000	2,000
1.1.5	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 2,00	m2 m2	2,000	2,000
1.1.6	KNNR-W 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych (2*2,75+2*3,10)*2,70-0,80*2,00	m2 m2	29,990	29,990
1.1.7	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią 2,75*3,10	m2 m2	8,525	8,525
1.1.8	KNNR-W 3 1014-0700	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek (2,75*3,10)*0,1	10 m2 10 m2	0,853	0,853
1.1.9	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,80*2,00	m2 m2	1,600	1,600
2	II piętro				
2.1	Pokój 1				
2.1.1	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 2,80*4,25	m2 m2	11,900	11,900
2.1.2	KNR 4-04 0405-0100	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - (analogia) - rozebranie posadzki z płyt pilśniowych 2,80*4,25	m2 m2	11,900	11,900
2.1.3	KNR-I 0-21 4007-0300	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm 2,80*4,25	m2 m2	11,900	11,900
2.1.4	KNR 2-02 1113-0201	Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" rulonowej, klejonej do podkładu klejem winylowym osakrylowym. 2,80*4,25	m2 m2	11,900	11,900
2.2	Pokój 2				
2.2.1	KNR 4-04 0504-0600	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie 3,25*4,20	m2 m2	13,650	13,650
2.2.2	KNR 4-04 0405-0100	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - (analogia) - rozebranie posadzki z płyt pilśniowych 3,25*4,20	m2 m2	13,650	13,650
2.2.3	KNR-I 0-21 4007-0300	Ślepa podłoga z płyt wiórowych płasko prasowanych, zwykłych o grubości 20 mm 3,25*4,20	m2 m2	13,650	13,650
2.2.4	KNR 2-02 1113-0201	Posadzki z wykładziny tekstylnej "Nowita" rulonowej, klejonej do podkładu klejem winylowym osakrylowym. 3,25*4,20	m2 m2	13,650	13,650
2.2.5	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - (analogia) - zerwanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 1/4*(3,25*4,20)	m2 m2	3,413	3,413
2.2.6	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 5,00	m2 m2	5,000	5,000

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
2.2.7	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - (analogia) - oczyszczenie stropu i ścian pod zabudową $1/4*(3,25*4,20)+5,00$	m2 m2	8,413	8,413
2.2.8	KNR-O 9-19 0108-0100	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Powierzchnia odgrybiania do 2 m2, użycie środka grzybobójczego	msc msc	1,000	1,000
2.2.9	KNR-O 9-19 0108-0200	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 powierzchni odgrybiania, użycie środka grzybobójczego $(1/4*(3,25*4,20)+5,00)-2,00$	m2 m2	6,413	6,413
2.2.10	KNR 2-02 2006-0401	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. $1/4*(3,25*4,20)$	m2 m2	3,413	3,413
2.2.11	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	m2 m2	5,000	5,000
2.2.12	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. $1/4*(3,25*4,20)$	m2 m2	3,413	3,413
2.2.13	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2 m2	5,000	5,000
2.2.14	KNNR-W 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych $3,25*4,20+(2*3,25+2*4,20)*3,10-1,25*1,75-2*0,80*2,00$	m2 m2	54,453	54,453
2.2.15	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich	m2 m2	2,188	2,188
2.2.16	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2 m2	3,200	3,200
2.3	Pomieszczenie gospodarcze				
2.3.1	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - (analogia) - zerwanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych $2,20*2,95$	m2 m2	6,490	6,490
2.3.2	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2 m2	3,000	3,000
2.3.3	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - (analogia) - oczyszczenie stropu i ścian pod zabudową $2,20*2,95+3,00$	m2 m2	9,490	9,490
2.3.4	KNR-O 9-19 0108-0100	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Powierzchnia odgrybiania do 2 m2, użycie środka grzybobójczego	msc msc	1,000	1,000
2.3.5	KNR-O 9-19 0108-0200	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 powierzchni odgrybiania, użycie środka grzybobójczego $(2,20*2,95+3,00)-2,00$	m2 m2	7,490	7,490
2.3.6	KNR 2-02 2006-0401	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. $2,20*2,95$	m2 m2	6,490	6,490
2.3.7	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	m2 m2	3,000	3,000
2.3.8	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. $2,20*2,95$	m2 m2	6,490	6,490
2.3.9	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2 m2	3,000	3,000
2.3.10	KNNR-W 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych $2,20*2,95+(2*2,20+2*2,95)*2,50-0,80*2,00)*0,90$	m2 m2	28,225	28,225
2.3.11	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2 m2	6,490	6,490
2.3.12	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie ścian glazurowanych i urządzeń sanitarnych folią - (analogia)	m2		2,415

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		$((2*2,20+2*2,95)*2,50-0,80*2,00)*0,10$	m2	2,415	
2.3.13	KNNR-W 3 1014-0700	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek (2,20*2,95+((2*2,20+2*2,95)*2,50-0,80*2,00)*0,10)*0,1	10 m2 10 m2	0,891	0,891
2.3.14	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		1,600
		0,80*2,00	m2	1,600	
2.4	Toalety damskie				
2.4.1	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - (analogia) - zerwanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych	m2		2,400
		$(1,00+1,00)*1,20$	m2	2,400	
2.4.2	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2		2,000
		2*1,00	m2	2,000	
2.4.3	KNR 4-01 1202-0800	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 - (analogia) oczyszczenie stropu i ścian pod zabudową	m2		4,400
		$(1,00+1,00)*1,20+2*1,00$	m2	4,400	
2.4.4	KNR-O 9-19 0108-0100	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Powierzchnia odgrybiania do 2 m2, użycie środka grzybobójczego	1 msc		1,000
			msc	1,000	
2.4.5	KNR-O 9-19 0108-0200	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 powierzchni odgrybiania, użycie środka grzybobójczego	m2		2,400
		$((1,00+1,00)*1,20+2*1,00)-2,00$	m2	2,400	
2.4.6	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie.	m2		2,400
		$(1,00+1,00)*1,20$	m2	2,400	
2.4.7	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe	m2		2,000
		2*1,00	m2	2,000	
2.4.8	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku.	m2		2,400
		$(1,00+1,00)*1,20$	m2	2,400	
2.4.9	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m2		2,000
		2*1,00	m2	2,000	
2.4.10	KNNR-W 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych	m2		6,800
		$(1,00+1,00)*1,20+(2*(1,00+1,00)+4*1,20)*(2,50-2,00)$	m2	6,800	
2.4.11	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		2,400
		$(1,00+1,00)*1,20$	m2	2,400	
2.4.12	KNR-W 4-01 1216-0100	Zabezpieczenie ścian glazurowanych i urządzeń sanitarnych folią - (analogia)	m2		15,200
		$(2*(1,00+1,00)+4*1,20-2*0,60)*2,00$	m2	15,200	
2.4.13	KNNR-W 3 1014-0700	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, betonowych, wykładzin i płytek	10 m2 10 m2	1,760	1,760
		$((1,00+1,00)*1,20+(2*(1,00+1,00)+4*1,20-2*0,60)*2,00)*0,1$			
2.4.14	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich	m2		2,400
		2*0,60*2,00	m2	2,400	
3	I piętro				
3.1	Serwerownia				
3.1.1	KNNR 3 0601-0200	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na stropach płaskich, belkach i schodach - (analogia) - zerwanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych	m2		2,000
		2,00	m2	2,000	
3.1.2	KNNR-W 3 0313-0400	Rozebranie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe	m2		2,000
		2,00	m2	2,000	
3.1.3	KNR 4-01 1202-0900	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - (analogia) - oczyszczenie stropu i ścian pod zabudową	m2		4,000
		2,00+2,00	m2	4,000	
3.1.4	KNR-O 9-19 0108-0100	Odgrybianie przy użyciu środków chemicznych. Powierzchnia odgrybiania do 2 m2, użycie środka grzybobójczego	1 msc		1,000
			msc	1,000	

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
3.1.5	KNR-O 9-19 0108-0200	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych. Dodatek za każdy 1 m2 ponad 2 m2 powierzchni odgrzybiania, użycie środka grzybobójczego (2,00+2,00)-2,00	m2 m2	2,000	2,000
3.1.6	KNR 2-02 2006-0401	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych, grubości 12,5 mm, na stropach na gotowym ruszcie. 2,00	m2 m2	2,000	2,000
3.1.7	KNNR 2 1702-0300	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 2,00	m2 m2	2,000	2,000
3.1.8	KNR 2-02 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku. 2,00	m2 m2	2,000	2,000
3.1.9	KNR 2-02 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. 2,00	m2 m2	2,000	2,000
3.1.10	KNNR-W 2 1402-0500	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną z gruntowaniem płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych 3,20*4,35+(2*3,20+2*4,35)*3,40-1,40*2,30-0,80*2,00	m2 m2	60,440	60,440
3.1.11	KNR 4-01 1215-0400	Mycie okien zespolonych po robotach malarskich 1,40*2,30	m2 m2	3,220	3,220
3.1.12	KNR 4-01 1215-0200	Mycie drzwi pozostałych typów po robotach malarskich 0,80*2,00	m2 m2	1,600	1,600