

DYREKTOR

mgr. Piotr Dabosz.....

Częstochowa, dnia 24.08.2018r.

(pieczęć Realizującego zamówienie)

Ogłoszenie o zamówieniu
(roboty budowlane)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa ul. Korczaka 5.
 2. Opis przedmiotu zamówienia: remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie; 42-200 Częstochowa ul. Janusza Korczaka 5
 - 1) Zakres wykonywanych prac:
 - a. demontaż i ponowny montaż barierek – poręczy schodowych.
 - b. zerwanie cokolików i posadzki z płytek.
 - c. skucie betonu na głębokość 2 cm
 - d. mechaniczne oczyszczenie podłoża.
 - e. neutralizacja podłoża preparatem przeciwsolnym.
 - f. wykonanie warstwy szczepnej oraz wylewki i dylatacji.
 - g. wykonanie izolacji podpłytkowej dwuskładnikowej.
 - h. wykonanie posadzki i cokolików na zaprawie klejowej.
 - 2) warunki gwarancji: 24 miesięcy
 - 3) warunki płatności: na konto Wykonawcy przelewem, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
 - 4) kalkulację cenową należy wykonać na podstawie Przedmiaru robót stanowiącego załącznik do Ogłoszenia o zamówieniu.
 - 5) do wykonania zamówienia należy stosować technologie i materiały o parametrach zgodnych z opisem w załączonym Przedmiarze robót.
 3. Termin wykonania zamówienia: **do 10.10.2018r.**
 4. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
 - 1) osobiście w siedzibie, lub przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa, ul. Korczaka 5
 - 2) fax. na numer: 34/365-48-41
 - 3) w wersji elektronicznej na e-mail: czestochowa@krus.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **31.08.2018 r. do godz. 15.00**
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie
- Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
- a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty
 - b) parafowany i podpisany przez osobę upoważnioną wzór umowy
5. Jako najkorzystniejsza wybrana zostanie oferta z najniższą ceną brutto.
 6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
 7. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy jeżeli oferowana najniższa cena brutto przewyższy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 8. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
Damian Bardziński 572 904 148

Załączniki:

- a) formularz oferty
- b) wzór umowy
- c) przedmiar robót

OR KRUS Częstochowa

ul. Janusza Korczaka 5

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w
Częstochowie
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa ul. Janusza Korczaka 5
INWESTOR : OR KRUS w Częstochowie
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Zbigniew Jurgielewicz
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00 zł : zł
Słownie: zero zł

 **KASA ROLNICZEGO
ZWIĄZKU SPOŁECZNEGO**
Oddział Regionalny w Częstochowie
42-200 Częstochowa, ul. Korczaka 5
tel 365-30-24, 365-14 80 fax 365-48-41

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie.KST
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
1		Balustrada -demontaż i ponowny montaż, uszczelnianie połączeń.			
1 d.1	KNNR 7 0507- 03 z.o.3.4.	Barierki aluminiowe - demontaż przed ponownym montażem	m		22,07
		-- Robocizna -- 3,3*0,5=	r-g	1,650000	
		-- Sprzęt -- wyciąg 0,01*0,5=	m-g	0,005000	
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,01*0,5=	m-g	0,005000	
Razem pozycja 1					22,07
2 d.1	KNR AT-27 0504-01	Izolacja zewnętrzna ze szlamów i bitu- micznych mas uszczelniających KMB - uszczelnienie przejść rurowych - na- prawa podłoża	szt.		23,00
		-- Robocizna --	r-g	0,150000	
		-- Materiały -- zaprawa do wykonania warstwy szczepnej	kg	0,200000	
		zaprawa naprawczo-renowacyjna	kg	0,950000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000	
		-- Sprzęt -- Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	0,002000	
Razem pozycja 2					23,00
3 d.1	KNNR 7 0507- 03	Barierki aluminiowe montaż	m		22,07
		-- Robocizna --	r-g	3,300000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,010000	
		środek transportowy	m-g	0,010000	
Razem pozycja 3					22,07
Razem dział: Balustrada -demontaż i ponowny montaż, uszczelnianie połączeń.					
2		Remont schodów zewnętrznych			
4 d.2	KNR-W 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego	m		7,02
		-- Robocizna --	r-g	0,180000	
Razem pozycja 4					7,02
5 d.2	KNNR-W 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na za- prawie cementowej	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,920000	
Razem pozycja 5					27,61

Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie.KST
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
6	KNR AT-39 d.2 0101-02	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - warstwa o gr. 1 cm	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,550000	
		-- Sprzęt -- sprężarka przewoźna	m-g	0,350000	
Razem pozycja 6					27,61
7	KNR AT-39 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża - mechaniczne skucie betonu w miejscach napraw - dodatek za pogrubienie warstwy o 1 cm ponad 1 cm	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,100000	
		-- Sprzęt -- sprężarka przewoźna	m-g	0,060000	
Razem pozycja 7					27,61
8	KNR AT-39 d.2 0102-01	Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,270000	
Razem pozycja 8					27,61
9	KNR BC-02 d.2 0128-01	Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym poprzez ręczne malowanie podłoża	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,210000	
		-- Materiały -- preparat do neutralizacji soli materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,450000 1,000000	
Razem pozycja 9					27,61
10	KNR AT-39 d.2 0114-02	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 10 mm (styk z obiektem)	m		6,48
		-- Robocizna --	r-g	0,140000	
		-- Materiały -- sznur dylatacyjny	m	1,030000	
		silikon sanitarny	dm ³	0,080000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001000	
środek transportowy	m-g	0,001000			
Razem pozycja 10					6,48

Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie.KST
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
11	KNR AT-39 d.2 0103-01	Wykonanie warstwy szpempnej z zaprawy polimerowo-cementowej -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa do wykonania warstwy szpempnej materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g	 0,150000 1,550000 1,500000 0,002000 0,002000	27,61
Razem pozycja 11					27,61
12	KNR AT-39 d.2 0103-05	Wykonanie warstwy spadkowej z zaprawy cementowej o grubości 20 mm -- Robocizna -- -- Materiały -- zaprawa wyrównująca szybkowiążąca i szybkoschnąca ATLAS ZW 330 (gr. warstwy 3-30 mm) materiały pomocnicze(od M) -- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m ² r-g kg % m-g m-g	 0,360000 30,900000 1,500000 0,060000 0,060000	27,61
Razem pozycja 12					27,61
13	KNR-W 5-10 d.2 0323-03	Cięcie nawierzchni z betonu na głębokość 5 cm - mechanicznie -- Robocizna -- -- Sprzęt -- Piła spalinowa z tarczą do cięcia nawierzchni (1) Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m r-g m-g m-g	 0,043900 0,069800 0,010400	4,60
Razem pozycja 13					4,60
14	KNR AT-39 d.2 0114-01	Wypełnienie szczelin dylatacyjnych strefowych lub brzegowych o szerokości 8 mm -- Robocizna -- -- Materiały -- sznur dylatacyjny silikon sanitarny materiały pomocnicze(od M)	m r-g m dm ³ %	 0,130000 1,030000 0,060000 1,500000	4,60

Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie.KST
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,001000	
		środek transportowy	m-g	0,001000	
Razem pozycja 14					4,60
15	KNR AT-39 d.2 0111-03	Wykonanie izolacji podpłytkowej - uszczelnienie dylatacji taśmą uszczelniającą	m		11,08
		-- Robocizna --	r-g	0,220000	
		-- Materiały -- dwuskładnikowa masa uszczelniająca do izolacji podpłytkowych	kg	0,400000	
		taśma uszczelniająca	m	1,030000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,002000	
		środek transportowy	m-g	0,002000	
Razem pozycja 15					11,08
16	KNR AT-39 d.2 0111-01	Wykonanie izolacji podpłytkowej z elastycznej masy uszczelniającej - warstwa o grubości 2 mm	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,320000	
		-- Materiały -- dwuskładnikowa masa uszczelniająca do izolacji podpłytkowych	kg	2,000000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,004000	
		środek transportowy	m-g	0,004000	
Razem pozycja 16					27,61
17	KNR AT-39 d.2 0113-02	Wykonanie cokolików z płytek cera- micznych o wymiarach 30x30 cm, co- kolid wys. 15 cm	m		9,48
		-- Robocizna --	r-g	0,270000	
		-- Materiały -- płytki podłogowe zewnętrzne z kamie- ni sztucznych - antypoślizgowość nie mniejsza od R12	m ²	0,160000	
		zaprawa klejąca do płytek	kg	0,390000	
		zaprawa do spoinowania	kg	0,050000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	
		-- Sprzęt --			

Remont schodów wejściowych do budynku OR KRUS w Częstochowie.KST
PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Ilość
1	2	3	4	5	6
		wyciąg	m-g	0,008000	
		środek transportowy	m-g	0,008000	
Razem pozycja 17					9,48
18	KNR AT-39 d.2 0112-02	Wykonanie warstwy użytkowej z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm	m ²		27,61
		-- Robocizna --	r-g	0,900000	
		-- Materiały -- płytki podłogowe zewnętrzne z kamieni sztucznych - antypoślizgowość nie mniejsza od R12	m ²	1,050000	
		zaprawa klejąca do płytek	kg	2,580000	
		zaprawa do spoinowania	kg	0,360000	
		materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000	
		-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,020000	
		środek transportowy	m-g	0,020000	
Razem pozycja 18					27,61
19	KNR 4-01 d.2 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 5 km	m ³		2,00
		-- Robocizna --	r-g	1,810000	
		-- Sprzęt -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) $0,93+4*0,04=1,09=$	m-g	1,090000	
Razem pozycja 19					2,00
Razem dział: Remont schodów zewnętrznych					