

## Przedmiar

## Prace ogólnobudowlane Remont schodów wejściowych

Lp	Opis	j.m.	Ilość
<b>Kościeryzna ul Mała Młyńska 10</b>			
1	<b>SCHODY</b> Zerwanie cokolika	m	4,5
2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek klinkierowych- bok schodów	m <sup>2</sup>	2,035
3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej- podest i schody	m <sup>2</sup>	12,9
4	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych –skucie nierówności betonu i elementów luźnych	m <sup>2</sup>	1,832
5	Uzupełnienie zbrojonych schodów prostych z betonu monolitycznego- wylanie warstwy wierzchniej schodów z wyrównaniem wysokości	m <sup>2</sup>	1,832
6	Gruntowanie preparatem wzmacniającym stopni i podestów	m <sup>2</sup>	12,498
7	Okładziny schodów z płyt kamiennych granitowych o grubości 3 sm układanych na klej- przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	12,498
8	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa grub. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej ( folii w płynie )	m <sup>2</sup>	12,498
9	Okładziny schodów z płyt kamiennych granitowych grub. 3 cm układanych metoda kombinowaną	m <sup>2</sup>	12,498
10	Cokoliki wys. 15 cm na schodach z płyt kamiennych granitowych grub. 3 cm – przygotowanie podłoża	m	4,5
11	Wywóz gruzu sprzymowanego	m <sup>3</sup>	6
12	<b>Remont murka oporowego</b> przy schodach odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach i pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,006
13	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły, pustaków , gazo i pianobetonów ( do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu )	m <sup>2</sup>	5,006
14	Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cementowo wapiennych na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	5,006
15	Okładziny czapy murka z płytek na klej- przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>	1,913
16	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa ≠ 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej ( folii w płynie )	m <sup>2</sup>	1,913
17	Okładziny z płyt kamiennych granitowych ≠ 3 cm czapki murka oporowego	m <sup>2</sup>	1,913
18	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gramplast- nałożenie na podłoże farby gruntującej- pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>	5,006
19	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku gramplast- z gotowej mieszanki na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>	5,006
20	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi	m <sup>3</sup>	0,500