

**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Nr 1300-OP.261.2.169.2018**

PRZEDMIAR ROBÓT

Powierzchnia do remontu - ok. 57 m²

Zakres robót:

- 1) skucie istniejących płytek gresowych na schodach, spoczniku i daszkach murków oraz kamienia elewacyjnego na cokołach
- 2) skucie warstwy rozmrożonego betonu na schodach i spoczniku oraz murkach
- 3) skucie rozmrożonego tynku i kleju na cokołach z wyrównaniem ścian pod granit
- 4) wyrównanie warstwy rozmrożonej betonem na schodach, murkach i spoczniku
- 5) odtworzenie istniejących stopni schodów
- 6) ułożenie płomieniowanych płyt granitowych (kolor brąz królewski) na stopnicach schodów i spoczniku
- 7) ułożenie polerowanych płyt granitowych (kolor brąz królewski) na podstopnicach schodów, daszkach murka i cokołach
- 8) montaż poręczy z prawej strony schodów
- 9) malowanie barierek, farba kolor grafit

OBMIARY

Element	Jedn. miary	Grubość okładziny granitowej	Długość	Szerokość	Wysokość	Ilość	Pow. w m ²
Schody							
stopnica	m	0,03	3,50	0,30		6	6,43
podstopnica	m	0,03	3,5	0,14		5	2,50
cokół (lewy i prawy)	m	0,02	1,73		0,54	1	1,88
			1,68		0,54		
murek strona lewa	m	0,02	5,10	0,40		1	2,08
daszek strona lewa	m	0,03	5,10	0,45		1	2,34
listwa boczna daszka	m	0,03	5,10	0,18		1	0,94
listwa boczna maskująca	m	0,03	5,10	0,04		1	0,21
murek strona prawa	m	0,02	8,96	0,25		1	2,28
daszek strona prawa	m						2,47
		0,05	8,96	0,27		1	
stopnica	m	0,03	1,85	0,30		15	8,49
podstopnica	m	0,03	1,85		0,16	16	4,83

cokół lewy	m	0,02	5,10		0,16	1	0,83
cokół prawy	m	0,02	5,10		0,30	1	1,56
spocznik	m	0,03	2,40	1,75		1	6,78
			1,40	1,75			
daszek strona prawa	m	0,05	5,80	0,31		1	1,83
stopnica	m	0,03	1,75	0,30		11	5,89
podstopnica	m	0,03	1,75		0,15	11	2,95
cokół lewy	m	0,02	3,50		0,30	1	1,07
cokół prawy	m	0,02	2,30		0,30	1	1,60
			3,50		0,25		
RAZEM							56,96
montaż poręczy z prawej strony schodów	m	rura metalowa średnica 5/4 cala	3,20			1	
malowanie barierek, farba kolor grafit	m		14,30		1,10	1	