

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa ścian		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	KNR 401/1216/1 analogia	Zabezpieczenia podłóg foliami	m2	56,448
1.2	KNR 401/1216/2 analogia	Usunięcie folii malarskiej	m2	56,448
1.3	KNR 401/427/5	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k	m2	42,693
1.4	KNR 401/106/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi	m3	1,281
1.5	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km	m3	1,281
1.6	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km	m3	1,281
2	Element	Naprawa ścian		
2.1	KNR 909/102/1 (1)	Obudowa poddasza w systemie Knauf D'612 z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych GKF na konstrukcji metalowej z wypełnieniem wełną mineralną, odporność ogniowa zabudowy F'0.5/EI'30, masa Uniflott	m2	42,693
2.2	KNR 202/1505/3	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	42,693
2.3	KNR 401/812/2 analogia	Demontaż i ponowne przyklejenie płytek cokołowych	m	17,920
3	Element	Naprawa izolacji na strychu		
3.1	KNR 401/429/3 analogia	Rozebranie istniejącego ocieplenia na strychu do ponownego wykorzystania	m2	72,576
3.2	Kalkulacja własna	Folie paroizolacyjna	m2	72,576
3.3	KNR 202/613/3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1'warstwa	m2	72,576
3.4	KNR 202/613/4	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, dodatek za każdą następną warstwę	m2	72,576
3.5	KNR 21/4007/1 (1) analogia	Wykonanie pomostu z desek na strychu	m2	14,52