

## Opis przedmiotu zamówienia

Badanie oporności i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej wewnętrznej z wydaniem protokołu badań i zerowania instalacji wewnętrznej w siedzibie OR Gdańsk oraz 11 podległych Placówkach Terenowych

w postępowaniu uproszczonym do którego na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2017 r poz1 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów niniejszej Ustawy

### 1. Miejsce wykonania usługi

Lp.	Adres placówki	Tel. kontaktowy
1.	Gdańsk, ul. Trakt św. Wojciecha 137	58 301-03-52
2.	Bytów, ul. Szarych Szeregów 3	59 822-28-34
3.	Chojnice, ul. Łużycka 3	52 397-10-14
4.	Człuchów, ul. Szczecińska 16	59 834-11-63
5.	Kartuzy, ul. Piłsudskiego 12B	58 681-41-84
6.	Kościerzyna, ul. Mała Młyńska 10	58 686-71-73
7.	Kwidzyn, ul. Ogrodowa 6/8	55 279-26-96
8.	Malbork, ul. Żeromskiego 6	55 272-39-79
9.	Słupsk, ul. Armii Krajowej 3	59 842-72-57
10.	Starogard Gd., ul. Sambora 5	58 562-30-24
11.	Sztum, ul. Słowackiego 1	55 277-20-34
12.	Tczew, ul. Bałdowska 16	58 531-42-41

Zakres planowanych do wykonania prac:

2. Badanie oporności i skuteczności zerowania instalacji elektrycznej wewnętrznej z wydaniem protokołu badań i zerowania instalacji wewnętrznej w siedzibie OR Gdańsk

oraz 11 podległych Placówkach Terenowych zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi w pkt. 1.

3. Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzenia badań instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-IEC 60364 przy pełnym wykorzystaniu przepisów zawartych w Ustawie Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 tj. Dz.U. z 2018 poz. 1202 z późn. zmianami  
Ustawie Prawo energetyczne z dnia 10-04-1997 tj. Dz.U. z 2018 r. poz 755 z późn. zmianami
4. Wykonawca dokona badania skuteczności zerowania wyłączników, gniazd, rozdzielni opraw oświetleniowych, oraz pełnego przeglądu instalacji elektrycznej.  
Po przeprowadzeniu badań Wykonawca załączy Protokół końcowy w którym wyszczególni wszystkie odbiorniki podlegające badaniu z podaniem danych dot. wartości oporności wymaganych i uzyskanych