

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru krat okiennych o pow.do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych pow.do 2 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jedno-warstw.55-01 0.7*2.66+1+2.75	m ²		
			m ²	5.612	
				RAZEM	5.612
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 53.14	m ²		
			m ²	53.140	
				RAZEM	53.140
5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 53.14	m ²		
			m ²	53.140	
				RAZEM	53.140
6	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro 25.61+27.53	m ²		
			m ²	53.140	
				RAZEM	53.140
7	KNR 2-02 1106-01	Posadzki epoksydowe wraz z cokolikami 25.61+27.53	m ²		
			m ²	53.140	
				RAZEM	53.140
8	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie drzwi p.poż EI60 - zakup z montażem 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 2*(4.75+5.39)*2.66+2.66*2*(4.7+5.86)+25.61+27.53	m ²		
			m ²	163.264	
				RAZEM	163.264
10	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2*(4.75+5.39)*2.66+2.66*2*(4.7+5.86)+25.61+27.53	m ²		
			m ²	163.264	
				RAZEM	163.264
11	KNR-W 4-01 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie odpadów 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna 12	Wymiana lamp oświetleniowych - lampy LED	szt.		
			szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
15	kalk. własna 2	Montaż lamp oświetleniowych - lampy awaryjne	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	kalk. własna 10	Wymiana osprzętu elektrycznego	szt.		
			szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
17	kalk. własna 2.21*3+4.52*2+0.8*4	Montaż rolet zewnętrznych	m ²		
			m ²	18.870	
				RAZEM	18.870
18	kalk. własna 2	Zakup z montażem zakmów szyfrowych z czytnikiem kart zbliżeniowych podłączonych do strefy kontroli dostępu	kpl		
			kpl	2.000	
				RAZEM	2.000