

DYREKTOR

Piotr Dobosz
mgr Piotr Dobosz

Częstochowa , dnia 02.10.2018r.

(pieczęć Realizującego zamówienie)

Ogłoszenie o zamówieniu
(roboty budowlane)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa ul. Korczaka 5.
2. Opis przedmiotu zamówienia: adaptacja pomieszczenia na pokój socjalny w budynku OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5 42-200 Częstochowa.
Zakres wykonywanych prac:
Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej w remontowanym pomieszczeniu, polegające na:
 - demontażu części ściany działowej gips – karton (ściana przylegająca do pomieszczenia toalety)
 - podłączeniu się do istniejącej w przyległej toalecie instalacji wodnej – woda ciepła i zimna
 - podłączeniu się do istniejącej w przyległej toalecie instalacji kanalizacyjnej
 - ułożenie instalacji wod-kan w remontowanym pomieszczeniu w przestrzeni ściany gips-karton z zakończeniem na montaż armatury i odpływ kanalizacyjny zlewozmywaka.
Wykonanie remontu istniejącej instalacji elektrycznej polegające na :
 - wymianie istniejących podtynkowych gniazd wtykowych szt.4
 - wymianie opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym szt 3
 - wykonanie dodatkowego obwodu elektrycznego 4 KW (z tablicy elektrycznej znajdującej się na korytarzu) zasilającego wyposażenie remontowanego pokoju, ułożenie instalacji w przestrzeni sufitu podwieszanego)
Wykonanie prac okładzinowych i malarskich
 - naprawa części ściany gips-karton zdemontowanej w celu wykonania instalacji wod-kan
 - dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian i sufitu preparatem grzybobójczym
 - dwukrotne gruntowanie ścian i sufitu
 - trzykrotne malowanie powierzchni ścian farbą emulsyjną
Prace uzupełniające
 - zabezpieczenie podłóg folią
 - wymiana anemostatów instalacji wentylacyjnej
 - zabezpieczenie na czas remontu czujki pożarowej
3. Termin wykonania zamówienia: do **30.11. 2018r.**
4. Kryteria oceny: 100% cena
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
 - a. osobiście w siedzibie, lub przesłać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa, ul.J.Korczaka5
 - b. fax. na numer: 34/365-48-41
 - c. w wersji elektronicznej na e- mail: czestochowa@krus.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **16.10. 2018 r. do godz. 15.00**
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie
Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:
 - a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty
 - b) parafowany i podpisany przez osobę upoważnioną wzór umowy
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty

8. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
Damian Bardziński tel. 572 904 148

Załączniki:

- a) formularz oferty
- b) wzór umowy

OR KRUS Częstochowa

ul. Janusza Korczaka 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA POMIESZCZENIA NA POKÓJ SOCJALNY
ADRES INWESTYCJI : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
INWESTOR : OR KRUS w Częstochowie
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45330000-9	INSTALACJA WOD-KAN			
1.1					
1	KNR 4-02 d.1. 0211-01 1 analogia	Wymiana trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR 4-02 d.1. 0210-02 1	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 40-50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	m		
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		2,00
		2			
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
3	KNR 2-15 d.1. 0205-02 1	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
4	KNR 2-15 d.1. 0220-05 1	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 2- d.1. 15 0218- 1 02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
6	KSNR 8 d.1. 0121-02 1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr.25-32 mm	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-02 d.1. 0114-02 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00
8	KNR 4-02 d.1. 0111-02 1	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNR-W 2- d.1. 15 0105- 1 03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda zimna	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR-W 2- d.1. 15 0105- 1 03	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych woda gorąca	m		
		4	m	4,00	
				RAZEM	4,00
11	KNR 4-02 d.1. 0127-02 1	Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,00
12	KNR 0-31 d.1. 0116-02 1	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
13	KNR 0-34 d.1. 0101-02 1	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C) 8	m m	8,00	
				RAZEM	8,00
2		INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
14	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
15	E-0508 d.2 0800-03	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do gipsu-gazobetonu 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
16	KNR-W 5- d.2 08 0226- 01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych 6	m m	6,00	
				RAZEM	6,00
17	KNNR 5 d.2 0302-02	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-03 d.2 0905-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNNR 5 d.2 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNNR 5 d.2 0408-04	Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNNR 5 d.2 1209-0602	Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 3	otw. otw.	3,00	
				RAZEM	3,00
22	KNR-W 5- d.2 08 0512- 03	Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych - świetlówka o źródle światła 4x40 W 2	kpl. kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 2	po- miar po- miar	2,00	
				RAZEM	2,00
24	KNNR 5 d.2 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1,00	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,00
25	KNNR 5 d.2 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
26	KNNR 9 d.2 0502-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact montowanych w sufitach podwieszonych 1	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		PRACE MALARSKIE			
27	KNR 9-29 d.3 0201-04	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przed- ścianek przy powierzchni demontażu ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza 2,23*2,93	m ² m ²	6,53	
				RAZEM	6,53
28	KNR 9-29 d.3 0202-04	Usunięcie izolacji termicznej lub akustycznej ścianek działo- wych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierz- chni rozbiórki ponad 5 m2 o grubości ponad 8 cm 2,23*2,93	m ² m ²	6,53	
				RAZEM	6,53
29	KNR-W 2- d.3 02 0612- 06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - materiał po demontażu 6,53	m ² m ²	6,53	
				RAZEM	6,53
30	KNR 2-02 d.3 2003-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwar- stwowo 55-02 6,53	m ² m ²	6,53	
				RAZEM	6,53
31	KNR 9-21 d.3 0406-03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, powłok malarskich, okładzin ceramicznych, okładzin ka- miennych o powierzchni 25-50 m2 metodą smarowania 2,93*(3,48+2,45+1,69+0,29+0,27+2,23+2,00+1,37)	m ² m ²	40,38	
				RAZEM	40,38
32	KNR 9-21 d.3 0407-03	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni stropów ceramicznych i żelbetowych surowych, tynków, powłok malarskich od spodu o powierzchni 5-10 m2 metodą smarowania 1,37*2,00+0,50*1,37*1,48+2,23*2,00	m ² m ²	8,21	
				RAZEM	8,21
33	ZKNR C-2 d.3 0101-08	Przygotowanie podłoża sufitów - dwukrotne gruntowanie 1,37*2,00+0,50*1,37*1,48+2,23*2,00	m ² m ²	8,21	
				RAZEM	8,21
34	ZKNR C-2 d.3 0101-08	Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie 2,93*(3,48+2,45+1,69+0,29+0,27+2,23+2,00+1,37)	m ² m ²	40,38	
				RAZEM	40,38
35	KSNR 2 d.3 1302-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoino- wanych szpachlowanych 1,37*2,00+0,50*1,37*1,48+2,23*2,00	m ² m ²	8,21	
				RAZEM	8,21
36	KSNR 2 d.3 1302-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoino- wanych szpachlowanych 2,93*(3,48+2,45+1,69+0,29+0,27+2,23+2,00+1,37)	m ² m ²	40,38	
				RAZEM	40,38
37	KSNR 2 d.3 1103-07	Cokoliki z płytek terakotowych 50x50 mm w 2 rzędach 2,23	m m	2,23	
				RAZEM	2,23

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4- d.3 01 1216- 01	Zabezpieczenie podłóg folią 20	m ² m ²	 20,00	
				RAZEM	20,00
4		PRACE DODATKOWE			
39	KNR 2-17 d.4 0140-01	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNNR 7 d.4 0702-04 z. o.3.4.	- dodatek za montaż anemostatu - demontaż 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR AL- d.4 01 0401- 03 z.o 3. 2.	Demontaż do ponownego montażu czujek pożarowych - nad- miarowo-różnicowa temperatury 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00