

DYREKTOR

~~mgr Piotr Dobosz~~

Częstochowa , dnia 09.10.2018r.

(pieczęć Realizującego zamówienie)

Ogłoszenie o zamówieniu
(roboty budowlane)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa ul. Korczaka 5.
2. Opis przedmiotu zamówienia: remont pomieszczenia archiwum w budynku OR KRUS w Częstochowie ul. Korczaka 5 42-200 Częstochowa.
Zakres wykonywanych prac:
 - zabezpieczenie folią mocną podłogi oraz znajdujących się w pomieszczeniu regałów jezdnych i stojących szafek metalowych.
 - demontaż dwóch opraw oświetleniowych (do ponownego montażu) znajdujących się w miejscu ustawienia ścianki działowej.
 - wykonanie ścianki działowej gipsowo kartonowej z wypełnieniem wełną mineralną.
 - gruntowanie i dwukrotne malowanie wykonanej ścianki.
 - rozdzielenie istniejącej instalacji elektrycznej oświetlającej pomieszczenie archiwum w sposób umożliwiający niezależne oświetlanie powstałych dwóch pomieszczeń oraz montaż zdemontowanych uprzednio lamp
 - wykucie bruzd w posadzce betonowej o przekroju ok. 5x5 cm i długości ok.150 cm.
 - przedłużenie istniejących torów jezdnych od regałów przesuwnych, polegających na zakupie i montażu w wykutych bruzdach torów jezdnych o długości 150 cm(dwa tory)przystosowanych do istniejących w archiwum regałów firmy " ROL-MOT"
3. Termin wykonania zamówienia: do **07.12. 2018r.**
4. Kryteria oceny: 100% cena
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
 - a. osobiście w siedzibie, lub przesałać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa, ul.J.Korczaka5
 - b. fax. na numer: 34/365-48-41
 - c. w wersji elektronicznej na e- mail: czestochowa@krus.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **16.10. 2018 r. do godz. 15.00**
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 - a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty
 - b) parafowany i podpisany przez osobę upoważnioną wzór umowy
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
8. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
Damian Bardziński tel. 572 904 148

Załączniki:

- a) formularz oferty
- b) wzór umowy

OR KRUS Częstochowa

ul. Janusza Korczaka 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZENIA ARCHIWUM W BUDYNKU OR
KRUS w CZĘSTOCHOWIE
ADRES INWESTYCJI : 42-200 CZĘSTOCHOWA ul. JANUSZA KORCZAKA 5
INWESTOR : OR KRUS w Częstochowie
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
DATA OPRACOWANIA : 10.04.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.04.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 0-14 2010-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 (5,38*2,77)	m ² m ²	14,903	
				RAZEM	14,903
2	KNR 0-34 0108-02	Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact I gr. 13 mm (J) 0,5	m m	0,500	
				RAZEM	0,500
3	ZKNR C-2 0603-06	Gruntowanie przygotowanego podłoża gładkiego (5,38*2,77)*2	m ² m ²	29,805	
				RAZEM	29,805
4	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem (5,38*2,77)*2	m ² m ²	29,805	
				RAZEM	29,805
5	KNR-W 4- 01 1216- 01	Zabezpieczenie regałów folią supermocną 10,7*5,4	m ² m ²	57,780	
				RAZEM	57,780
6	KSNR 9 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR-W 5- 08 0511- 14	Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych(2 szt. materiał inwestora) z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanych-przelotowych 4	kpl. kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KSNR 5 0302-06	Linie zasilające prowadzone przewodem kabelkowym na tynku w ciągach wielokrotnych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² Cu lub 40 mm ² Al na innym podłożu 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
10	E-0508 0800-03	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do gipsu-gazobetonu 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 4-03 0905-01	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (3 odgałęzienia) 6	kpl. kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
12	Kalkulacja własna wycena in- dywidual- na	Zabezpieczenie regałów i szafek folią stretch czarną . Regały jezdne 11 szt. o wym. 2,4x3,3x0,75 oraz szafki metalowe 20 szt. stojące o wym. 1,2x0,6x0,5 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 4- 01 0210- 01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m ² w elementach z betonu żwirowego	m		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	kalk. włas- na	Zakup i montaż w brzdach wykutych w posadzce, torów jezd- nych wpuszczanych w posadzkę do istniejących w pomieszcze- niu, przesuwnych dwustronnych regałów firmy " ROL-MOT" z napędem ręcznym - długość 2x1,5m	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000