

OR KRUS Częstochowa

ul. Janusza Korczaka 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie magazynowe w PT KRUS
w Bielsku Białej
ADRES INWESTYCJI : 43-300 Bielsko Biała ul. Listopadowa 56
INWESTOR : OR KRUS w Częstochowie
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia 2.6			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-((2*0,8)+2*(1,8*1,8))	m ² m ²	51,97	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,25	51,97 12,99
2	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-((2*0,8)+2*(1,8*1,8))	m ² m ²	51,97	
				RAZEM	51,97
3	KNR 2-02 d.1 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-((2*0,8)+2*(1,8*1,8))	m ² m ²	51,97	
				RAZEM	51,97
4	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
5	KNR 2-02 d.1 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
7	KNR AT- d.1 42 0102-01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
8	KNR AT- d.1 42 0102-05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
9	TZKNBK d.1 XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV- wykładzina PCV obiektowa biurowa (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
10	TZKNBK d.1 XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej z polichlorku winylu 2*5,77+2*3,75+2*1,5	m m	22,04	
				RAZEM	22,04
11	kalk. własna d.1	Transport poziomy ręcznie szaf o masie całkowitej do 100 kg wyniesienie i wniesienie z remontowanego pomieszczenia. 6	szt szt	6,00	
				RAZEM	6,00
2		Remont pomieszczenia 2.7			
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-((2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8))	m ² m ²	44,57	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,25	44,57 11,14

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-{(2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8)}	m ²		
			m ²	44,57	
				RAZEM	44,57
14	KNR 2-02 d.2 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-{(2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8)}	m ²		
			m ²	44,57	
				RAZEM	44,57
15	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
16	KNR 2-02 d.2 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
17	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
18	KNR AT- d.2 42 0102- 01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
19	KNR AT- d.2 42 0102- 05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
20	TZKNBK d.2 XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV wykładzina PCV obiektowa biurowa (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
21	TZKNBK d.2 XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej z polichloru winylu 5,70+3,77	m		
			m	9,47	
				RAZEM	9,47
22	kalk. włas- na	Transport poziomy ręcznie szaf o masie całkowitej do 100 kg wyniesienie i wniesienie z remontowanego pomieszczenia. 3	szt		
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00