

DYREKTOR

mgr Piotr Dobosz

Częstochowa, dnia 10.10.2018r.

(pieczęć Realizującego zamówienie)

Ogłoszenie o zamówieniu
(roboty budowlane)

1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa ul. Korczaka 5.
2. Opis przedmiotu zamówienia: adaptacja pomieszczeń na dodatkowe pomieszczenia magazynowe w budynku PT KRUS w Bielsku-Białej ul. Listopadowa 56.
Zakres prac obejmuje dwa pomieszczenia oznaczone nr 2.6 i nr 2.7
 1. **Prace malarskie**
trzykrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi ze szpachlowaniem nierówności i gruntowaniem
 1. **Prace posadzkarskie**
 - zerwanie istniejącej wykładziny PCV
 - przygotowanie podłoża posadzki poprzez jej oczyszczenie, zmycie i gruntowanie
 - ułożenie na klej wykładziny PCV- obiektowa przeznaczona do pomieszczeń biurowych
 - ułożenie listew przyściennych
 - Prace transportowe ręczne**
 - transport szaf metalowych na płaszczyźnie poziomej polegający na wyniesieniu z remontowanych pomieszczeń szaf na czas remontu oraz ponownym ich ustawieniu w pomieszczeniach.
3. Termin wykonania zamówienia: do **10.12. 2018r.**
4. Kryteria oceny: 100% cena
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:
 - a. osobiście w siedzibie, lub przesałać na adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny 42-200 Częstochowa, ul.J.Korczaka5
 - b. fax. na numer: 34/365-48-41
 - c. w wersji elektronicznej na e- mail: czestochowa@krus.gov.pl
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia **17.10. 2018 r. do godz. 15.00**
Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą poddawane ocenie

Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 - a) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną formularz oferty
 - b) parafowany i podpisany przez osobę upoważnioną wzór umowy
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia wyboru najkorzystniejszej oferty
8. Osoba uprawniona do kontaktowania się z wykonawcami:
Damian Bardziński tel. 572 904 148

Załączniki:

- a) formularz oferty
- b) wzór umowy

OR KRUS Częstochowa

ul. Janusza Korczaka 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczenia na pomieszczenie magazynowe w PT KRUS
w Bielsku Białej
ADRES INWESTYCJI : 43-300 Bielsko Biała ul. Listopadowa 56
INWESTOR : OR KRUS w Częstochowie
ADRES INWESTORA : 42-200 Częstochowa ul. J. Korczaka 5
DATA OPRACOWANIA : 28.08.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.08.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczenia 2.6			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-{(2*0,8)+2*(1,8*1,8)}	m ² m ²	51,97	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,25	51,97 12,99
2	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-{(2*0,8)+2*(1,8*1,8)}	m ² m ²	51,97	
				RAZEM	51,97
3	KNR 2-02 d.1 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie {2*(5,77*2,7)+2*(3,75*2,7)+2*(1,5*2,7)+(0,2*2,7)}-{(2*0,8)+2*(1,8*1,8)}	m ² m ²	51,97	
				RAZEM	51,97
4	KNR 2-02 d.1 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
5	KNR 2-02 d.1 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
6	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
7	KNR AT- d.1 42 0102- 01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
8	KNR AT- d.1 42 0102- 05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
9	TZKNBK d.1 XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV- wykładzina PCV obiektowa biurowa (5,77*3,75)-(1,5*0,6)	m ² m ²	20,74	
				RAZEM	20,74
10	TZKNBK d.1 XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej z polichlorku winylu 2*5,77+2*3,75+2*1,5	m m	22,04	
				RAZEM	22,04
11	kalk. własna d.1	Transport poziomy ręcznie szaf o masie całkowitej do 100 kg wyniesienie i wniesienie z remontowanego pomieszczenia. 6	szt szt	6,00	
				RAZEM	6,00
2		Remont pomieszczenia 2.7			
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-{(2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8)}	m ² m ²	44,57	
		Mnożnik obmiaru		RAZEM *0,25	44,57 11,14

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-{(2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8)}	m ²		
			m ²	44,57	
				RAZEM	44,57
14	KNR 2-02 d.2 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie {2*(5,70*2,7)+2*(3,75*2,7)}-{(2*0,8)+(1,8*1,8)+(0,9*1,8)}	m ²		
			m ²	44,57	
				RAZEM	44,57
15	KNR 2-02 d.2 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - sufit (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
16	KNR 2-02 d.2 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
17	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
18	KNR AT- d.2 42 0102- 01	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - oczyszczenie i zmycie (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
19	KNR AT- d.2 42 0102- 05	Przygotowanie podłoża pod okładziny podłogowe - gruntowanie pod kleje epoksydowe (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
20	TZKNBK d.2 XI 0501-39	Ułożenie posadzki z PCV wykładzina PCV obiektowa biurowa (5,70*3,75)-(1,5*2,2)	m ²		
			m ²	18,08	
				RAZEM	18,08
21	TZKNBK d.2 XI 0504-45	Ułożenie listwy przyściennej z polichloru winylu 5,70+3,77	m		
			m	9,47	
				RAZEM	9,47
22	kalk. własna	Transport poziomy ręcznie szaf o masie całkowitej do 100 kg wyniesienie i wniesienie z remontowanego pomieszczenia. 3	szt		
			szt	3,00	
				RAZEM	3,00