

Przedmiar robót

Remont korytarza II piętrowa i sali konferencyjnej

Data: 2018-10-31
Budowa: Placówka Terenowa KRUS w Grudziądzu
Obiekt: 86-300 Grudziądź ul. Mickiewicza 40
Zamawiający: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy
85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 22
Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:

,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilo | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 1 SALA KONFERENCYJNA | | | |
| 1.1 CIANY I PODŁOGA | | | |
| 1 Kalkulacja własna Wyniesienie i wniesienie mebli, demonta aluzji, demonta oraz monta zawiesia pod telewizor | 1,000 | | kpl |
| 2 Kalkulacja własna Demonta listew odbojowych | 1,000 | | |
| 3 KNR 23/931/1 Nałożenie na podłogę podkładowej masy tynkarskiej ATLAS CERPLAST | 66,700 | | m2 |
| 4 KNR 23/2612/8 Ochrona narożników wypukłych katownikiem aluminiowym 25x25 mm | 44,660 | | mb |
| 5 KNR 39/113/1 (2) Warstwy nawierzchniowe nakładane ręcznie na tynk renowacyjny, paroprzepuszczalny tynk cienkowarstwowy, warstwa grubości 3 mm, tynk zacierany RP - krotność =2 | 66,700 | 2 | m2 |
| 6 ORGB 202/1134/2 (2) Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt | 66,700 | | m2 |
| 7 ORGB 202/2013/1 Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku | 66,700 | | m2 |
| 8 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnątrznych podłóg gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne | 66,700 | | m2 |
| 9 ORGB 202/1130/2 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, samopoziomująca masa szpachlowa ATLAS SMS 15 | 48,700 | | m2 |
| 10 ORGB 202/1130/3 (2) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm, samopoziomująca masa szpachlowa ATLAS SMS 15" | 48,700 | 3 | m2 |
| 11 KNR 202/616/1 ANALOGIA - Izolacja z folii paroizolacyjnej na sucho - pod panele podłogowe | 48,700 | | m2 |
| 12 ORGB 202/1136/1 (1) ANALOGIA - Posadzki z paneli podłogowych systemu click | 48,700 | | m2 |
| 13 KNNR 7/507/4 Monta listwy progowej | 1,000 | | m |
| 1.2 WYMIANA PARAPETÓW | | | |
| 14 Kalkulacja własna Demonta parapetów betonowych oraz monta parapetów z konglomeratu | 6,000 | | szt |
| 1.3 WYMIANA PŁYT SUFITOWYCH I MALOWANIE STELA U | | | |
| 15 KNRW 202/2007/5 Wymiana płyt sufitu podwieszanego 60x60 cm montowanych na ruszcie systemowym / R=0,6 ;M - tylko płyty 60x60 cm; S=0/ R= 0,500 M= 1,000 S= 1,000 | 44,800 | | m2 |
| 16 Kalkulacja własna Sprawdzenie mocowania konstrukcji sufitu podwieszanego do podłogi /prety mocujące, kołki/ i dokonanie napraw, jeżeli zajdzie taka potrzeba | 44,800 | | m2 |
| 17 KNR 401/1212/4 ANALOGIA - Malowanie farb olejnych stela u sufitu podwieszanego | 44,800 | | m2 |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | Ilo | Krot. | Jedn. |
|--|--------|-------|-------|
| 2 KORYTARZ - II PI TRO | | | |
| 2.1 STOLARKA DRZWIOWA | | | |
| 18 KNR 401/903/1 Demonta skrzydeł drzwiowych | 14,000 | | szt. |
| 19 KNR 401/354/4 Wykucie z muru o cie nic o powierzchni do 2 m2 | 14,000 | | szt. |
| 20 KNR 401/707/5 Naprawa otworów po demonta u stolarki drzwiowej | 71,820 | | m |
| 21 KNNR 2/1104/2 Monta o cie nicy regulowanej w kolorze skrzydła /M - bez o cie nic/ | 29,128 | | m2 |
| 22 Kalkulacja własna Zakup i dostarczenie o cie nic regulowanych w kolorze skrzydła, folia lub CPL | 14,000 | | szt |
| 23 KNNR 2/1103/1 Skrzydła drzwiowe wewn trzne "90", płytowe, pełne, okleina CPL HQ 0,2 | 22,680 | | m2 |
| 24 KNR 401/920/20 Zało enie na nowym miejscu oku drzwiowych: klamki z szyldami /patentowy, kolor złoty/ | 14,000 | | szt. |
| 25 KNR 401/920/22 Zało enie na nowym miejscu oku drzwiowych: wkładka patentowa | 14,000 | | szt. |
| 26 KNR 401/920/24 ANALOGIA - Zało enie samozamykacza drzwiowego | 1,000 | | szt |
| 27 KNR 401/920/24 ANALOGIA - Zało enie elektrozaczepu drzwiowego | 1,000 | | szt |

| Podstawa nakładu, opis pozycji | | Ilo | Krot. | Jedn. |
|---|--|-------|-------|-------|
| 3 TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH | | | | |
| 3.1 TRANSPORT I UTYLIZACJA ODPADÓW BUDOWLANYCH | | | | |
| 28 | KNP 01 0102-01.01 R czne przenoszenie o cie nic, skrzydeł, płyt sufitowych na odległo do 10 m w jednym poziomie | 2,241 | | m3 |
| 29 | KNP 01 0102-06.01 R czne przenoszenie o cie nic, skrzydeł, płyt sufitowych - dodatek za ka dy 1 m wysoko ci znoszenia | 2,241 | 6,00 | m3 |
| 30 | KNR 4-01 0108-09 0108-10 Wywiezienie stolarki drzwiowej i gruzu do utylizacji samochodami skrzyniowymi na odległo 15 km | 2,241 | | m3 |
| 31 | Kalkulacja własna Utylizacja stolarki drzwiowej i gruzu | 2,241 | | m3 |

Zestawienie robocizny

| Lp. | Nazwa zawodu | Jedn. | Ilo |
|---|------------------------|-------|------------------|
| 1. | Cie le grupa II | r-g | 1,334 |
| 2. | Dekarze grupa II | r-g | 3,47718 |
| 3. | Malarze grupa II | r-g | 21,55961 |
| 4. | Posadzkarz-płytkarz II | r-g | 33,603 |
| 5. | robocizna | r-g | 136,18233 |
| 6. | Robotnicy | r-g | 51,424 |
| 7. | Robotnicy grupa I | r-g | 37,11847 |
| 8. | Stolarze grupa II | r-g | 2,1 |
| 9. | Tynkarze grupa II | r-g | 64,79522 |
| 10. | Tynkarze grupa III | r-g | 25,49558 |
| Razem (z dokładno ci do zaokr gle): | | | 377,08939 |

Zestawienie materiałów

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. | Ilo |
|-----|---|-------|----------|
| 1. | Benzyna do lakierów | dm3 | 0,8512 |
| 2. | cement portlandzki z dodatkami 25 | t | 0,02155 |
| 3. | Ciasto wapienne | m3 | 0,02155 |
| 4. | Demonta listew odbojowych | kpl | 1 |
| 5. | Elektrozaczep | szt | 1 |
| 6. | Farba emulsyjna akrylowa DEKORAL - kolor | dm3 | 18,4092 |
| 7. | Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania | dm3 | 4,256 |
| 8. | folia paroizolacyjna | m2 | 57,953 |
| 9. | K towniki aluminiowe perforowane | m | 52,52016 |
| 10. | Klamki z szyldami /patentowy, kolor złoty/ | szt. | 14 |
| 11. | Kółki rozporowe plastikowe | szt | 177,968 |
| 12. | listwa progowa aluminiowa anodowana | m | 1 |
| 13. | listwy przy cienne systemowe z MDF | m | 56,492 |
| 14. | O cie nica regulowana w kolorze skrzydła, folia lub CPL z panelem reguluj cym | szt | 14 |
| 15. | Panele podłogowe klasy AC5 grub. 8 mm typu click | m2 | 50,648 |
| 16. | Papier cierny elektrokorundowy | szt | 25,088 |
| 17. | Pianka poliuretanowa | kg | 1,01948 |
| 18. | piasek do zapraw | m3 | 0,09337 |
| 19. | Płyta AMF-THERMATEX Feinstratos 600x600x15 mm SK | m2 | 49,28 |
| 20. | Podkładowa masa tynkarska "Atlas Cerplast" | kg | 20,01 |
| 21. | Podokienniki z konglomeratu | szt | 6 |
| 22. | Preparat gruntuj cy "Atlas Uni Grunt" | dm3 | 14,674 |
| 23. | Samopoziomuj ca masa szpachlowa ATLAS SMS 15 | kg | 779,2 |
| 24. | Samozamykacz drzwiowy | szt | 1 |
| 25. | Skrzydła drzwiowe wewn trzne "90", płytowe, pełne, okleina CPL HQ 0,2 | szt | 14 |
| 26. | Sucha zaprawa gipsowa tynkowa | kg | 313,49 |
| 27. | Tynk zacierany (strukturalny) RP | kg | 533,6 |
| 28. | utylizacja stolarki drzwiowej | m3 | 2,241 |
| 29. | Wkładka patentowa | szt | 14 |
| 30. | Woda z ruroci gów | m3 | 0,02873 |
| 31. | Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20 | kg | 40,194 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. | Ilo |
|---|---|-------|----------------|
| 1. | Samochód skrzyn.do 5.0t (1) | m-g | 2,241 |
| 2. | rodek transportowy (1) | m-g | 2,99386 |
| 3. | Wyci g | m-g | 2,08943 |
| 4. | Wyci g jednomaszt. elektr.0.5t | m-g | 0,9072 |
| 5. | wyci g jednomasztowy z nap dem elektrycznym 0,5 t | m-g | 0,7182 |
| 6. | uraw okienny przeno ny 0.15 t | m-g | 0,03126 |
| Razem m-g (z dokładno ci do zaokr gle): | | | 8,98095 |