

Wolbrom

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont pomieszczeń - wymiana wykładzin		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	12,00
1.2	KNR 202/1112/5 (1)	Demontaż posadzki z wykładziny dywanowej	m2	165,00
1.3	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	165,00
1.4	KNR 202/1113/2 (1)	Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe klejone do podkładu	m2	165,00
1.5	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km + utylizacja	m3	4,00
1.6	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km	m3	4,00
1.7	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	9,00
2	Element	Remont pomieszczeń - prace malarskie parter i I piętro		
2.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	220,00
2.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m2	220,00
2.3	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	839,00
2.4	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem	m2	839,00
2.5	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	839,00
3	Element	Remont pomieszczeń - dostawa i montaż żaluzji		
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż żaluzji pionowych w pomieszczeniach biurowych	m2	76,80
4	Element	Remont pomieszczeń - prace malarskie klatka schodowa		
4.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	64,80
4.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m2	64,80
4.3	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	240,90
4.4	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem	m2	240,90
4.5	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	240,90
5	Element	Remont pomieszczeń - prace remontowe i malarskie piwnica		
5.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	45,00
5.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m2	45,00
5.3	KNR 1323/101/8 analogia	Skucie tynków	m2	10,00
5.4	KNR 401/709/1 (1) analogia	Uzupełnienie tynków - tynk szerokoporowy	m2	10,00
5.5	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m2	100,00
5.6	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem	m2	100,00
5.7	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłoży i płyt gipsowych malowanie podłoży gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	100,00