

Kwoko'u

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont pomieszczeń - wymiana wykładzin V piętro		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	1,00
1.2	KNR 202/1112/5 (1)	Demontaż posadzki z wykładziny dywanowej	m2	270,00
1.3	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	270,00
1.4	KNR 202/1113/2 (1)	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm	m2	270,00
1.5	KNR 202/1113/7	Llistwy przyścienne - cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm	m	170,00
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km + utylizacja	m3	3,00
1.7	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	3,00
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	1,00
2	Element	Remont pomieszczeń - wymiana wykładzin VI piętro		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	1,00
2.2	KNR 202/1112/5 (1)	Demontaż posadzki z wykładziny dywanowej	m2	320,00
2.3	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	320,00
2.4	KNR 202/1113/2 (1)	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm	m2	320,00
2.5	KNR 202/1113/7	Llistwy przyścienne - cokół listwa PCV z wklejonym paskiem wykładziny h=6cm	m	235,00
2.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km + utylizacja	m3	3,00
2.7	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	3,00
2.8	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	1,00