

Pronowice

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Remont pomieszczeń - wymiana wykładzin I piętro		
1.1	Kalkulacja indywidualna	Wyniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	13,00
1.2	KNR 202/1112/5 (1)	Demontaż posadzki z wykładziny dywanowej	m2	207,20
1.3	DC 19/101/1	Ręczne zagruntowanie podłoża preparatem Primer G, dwukrotne, powierzchnia pozioma	m2	207,20
1.4	KNR 202/1113/2 (1)	Wykładzina dywanowa w płytkach 50x50 cm	m2	207,20
1.5	KNR 202/1113/7	Llistwy przyścienne - cokół listwa PCV z klejonym paskiem wykładziny h=6cm	m	210,00
1.6	KNR 401/108/9	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1'km + utylizacja	m3	6,90
1.7	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1'km	m3	6,90
1.8	Kalkulacja indywidualna	Wniesienie mebli i wyposażenia biur	kpl	13,00
2	Element	Remont pomieszczeń - prace malarskie I piętro		
2.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	78,00
2.2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg tekturą	m2	78,00
2.3	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m2	672,00
2.4	KNNRW 3/1003/7	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2	218,00
2.5	DC 19/602/1 (1)	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów przed malowaniem	m2	890,00
2.6	KNKRB 2/1402/3	Malowanie podłogi i płyt gipsowych malowanie podłogi gipsowych farba emulsyjna dwukrotne	m2	890,00