





RZUT FUNDAMENTÓW



OZNACZENIA

plyta PL.1
gr. 20 cm
pp.-0.35

plyta żelbetowa grubości
20 cm. Poziom dolny -0.35

kawa fundamentowa
szerokości 60 cm,
wysokości 40 cm
poziom dolny -1.85

k.1
40x60
pp.-1.85

BETON B25(C20/25)
STAL A-IIIIN /B500SP/
OTULINA:
ławy / stopy fundamentowe 5cm

- UWAGI:
- Tyczenie osi konstrukcyjnych względem granicy działki wg rys. architektury (PZT)
 - Ze względu na zaleganie gruntów spoistych w poziomie posadowienia wykopy należy chronić przed napływem wód deszczowych oraz przemrażaniem
 - Ze względu na częściowe występowanie w poziomie posadowienia gruntów nienosnych lub słabonośnych należy wykonać wymianę gruntu zastępując ją "poduszką" żwirowo - piaskową stabilizowaną cementem z wcześniej przygotowaną warstwą z klinca 5-10 cm. Szczegóły pokazano na rys. K-PW-R-05
 - Z obszaru projektowanego budynku należy usunąć warstwę nasypu niekontrolowanego.
 - Wykop pod fundament wykonać wg rys. K-PW-R-05
 - Odbiór podłoża przez uprawnionego geologa
 - Rysunek rozpatrywać razem z opisem technicznym oraz z rysunkami konstrukcyjnymi elementów
 - Wszystkie wymiary, poziomy, otworowania oraz przebiega elementów muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkami architektury
 - Warstwy niekonstrukcyjne oraz izolacje nie rozpatrywać wg detali i przekrojów architektury
 - Przed zabetonowaniem ław i stóp fundamentowych należy wykonać uziom fundamentowy sztuczny wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznej

±0,00=288,35 m n.p.m.

OPIS ZMIAN		DATA	REW.
Wydano do realizacji		2016-11	A
<div>Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet</div> <div>PB Stalbet Sp z o.o. 50-422 Wrocław, ul. Rakowiecka 60b tel./fax (071) 341-88-53</div>			
SPECJALNOŚĆ		Autoryzacja	Data i podpis:
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA	PROJEKTANT	mgr inż. JACEK DUDKIEWICZ	27/09/16
	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. PAWEŁ DUDKIEWICZ	28/09/16
NR PROJEKTU	ASYSTENT	mgr inż. MARCIN MAZURKOWSKI	11.2016
	TEMAT	BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS	
NR UMOWY		Ząbkowice Śl., ul. Powstańców Warszawy, Dz. Nr 6/62, Nr 6/63, Nr 6/64, Nr 6/65, Nr 1, Nr 7/1, Nr 46/1 Ogród Osiedle Wschód	STADIUM PROJEKTU WYKONAWCZY
TYTUŁ RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW	SKALA: 1:50
			NR RYS. K-PW-R-01-A