PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI 3 - 3
skala 1:50



8 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ		
3 cm	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3	E2=140MPa	
15 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/31,5	E2=100MPa	
25 cm	PODBUDOWA POMOCNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ 0/63	E2=50MPa	E1/E2 ≤2,2
50 cm	WARSTWA ULEPSZONEGO PODŁOŻA WARSTWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE, O CBR>25% NA GEOWŁÓKNINIE 350G/M2		

1

SZCZEGÓŁ "**A**"
skala 1:20



SZCZEGÓŁ "**C**"
skala 1:20



Przedsiębiorstwo Budowlane Stalbet Sp z o.o.

PB Stalbet Sp z o.o.
50-422 Wrocław,ul. Rakowiecka 60b
tel./fax (071) 341-88-53

SPECJALNOŚĆ		Autorzy:	Nr uprawnień:	Data i podpis:
DROGOWA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA	ASYSTENT			
	PROJEKTANT	Mgr inż. ANDRZEJ KĘDRA	OPL/0450/POOD/08	11.2016r.
	SPRAWDZAJĄCY	Dr inż. JACEK DUDKIEWICZ	279/98/UW	11.2016r.

NR PROJEKTU

NR UMOWY

TEMAT: **BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ KRUS**
Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy,
Dz. Nr 6/62, 6/63, 6/64, 6/65, 1, 7/1, 46/1, Obręb Osiedle Wschód

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUŁ RYSUNKU: PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI 3 - 3

SKALA: 1:50

NR RYS.: 5/D