

**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu
Nr 1300-OP.261.2.226.2018**

PRZEDMIAR ROBÓT

Kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Naprawa powierzchni - wymiana popękanych płyt	ilość	j.m	cena	
			jednostkowa	wartość
			brutto	
1 Roboty przygotowawcze				
1.1 KNR 201/205/2				
Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi, koparka	40	m ³		
2 Podbudowa				
2.1 KNR 231/114/2				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	80	m ²		
2.2 KNR 231/114/5				
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	80	m ²		
3 Nawierzchnia				
3.1 KNR 231/9920/1				
Nawierzchnie z płyt azurowych typu "MEBA", gr. 10 cm na podsypce piaskowej -	80	m ²		
4 Roboty wykończeniowe				
4.1 KNR 231/701/1				
Montaż zapory parkingowej	1	szt		
4.2 KNR 231/702/1				
Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych, Fi-50 mm 8.00 szt	1	szt		
4.3 KNR 231/703/1				
Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne, powierzchnia do 0,3 m2	1	szt		

Szczegółowy zakres obowiązków dotyczący montażu zapory parkingowej.

1. Zapora parkingowa o długości 6 mb, napędzana elektrycznie i sterowana za pomocą pilotów, które Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu w dniu odbioru w ilości 10 szt.
2. Zasilanie zapory przewidziane jest z instalacji wewnętrznej budynku położonego ok. 3 metrów od zapory. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania instalacji pod istniejącą kostką brukową oraz do wpięcia instalacji w zasilanie wewnątrz budynku.
3. Po wykonaniu całości robót, Wykonawca będzie zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania lub zlecenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej po wykonaniu i uzgodnieniach Zamawiającemu.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym wycenę elementów wymienionych w punktach 1 - 3.