

PRZEDMIAR ROBÓT

„Malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych oraz wertkali
w budynku PT KRUS w Strzyżowie”

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość
1	2	3	4	5
1		POSADZKI - WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ Uwagi: Wykładzina dywanowa narażona na duże obciążenie ruchem.		
1 d.1	KNR 4-01 0815-07 analogia	Demontaż listew przyściennych.	m	58.560
2 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie posadzek z wykładziny dywanowej - rulony Uwagi: Wliczono utylizację wykładziny.	m ²	72.605
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	72.605
4 d.1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²	72.605
5 d.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu	m ²	72.605
6 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	58.560
Razem dział: POSADZKI - WYMIANA WYKŁADZINY DYWANOWEJ Uwagi: Wykładzina dywanowa narażona na duże obciążenie ruchem.				
2		MALOWANIE SUFITÓW		
7 d.2	KNR 9-24 0101-01 analiza indywidualna na podstawie	Zabezpieczenie pomieszczeń folią malarską i budowlaną - założenie	m ²	120.745
8 d.2	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	120.745
Razem dział: MALOWANIE SUFITÓW				
3		MALOWANIE ŚCIAN		
9 d.3	NNRNKB 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² UWAGI: Przyjęto 10% szpachlowania - uzupełnienie ubytków - wsp. R,M,S = 0,1	m ²	350.350
10 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - ściany	m ²	350.350
11 d.3	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²	350.350
12 d.3	KNR 9-24 0101-02 analiza indywidualna na podstawie	Zabezpieczenie pomieszczeń folią malarską i budowlaną - usunięcie	m ²	120.745
Razem dział: MALOWANIE ŚCIAN				
4		WYMIANA WERTIKALI (ŻALUZJE OKIENNE PIONOWE) NA ISTNIEJĄCYCH LISTWACH		
13 d.4	kalk. własna	Demontaż starych wertkali wraz z utylizacją	szt	165.000
14 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż nowych wertkali	szt	165.000

- 1) Malowanie farbami lateksowymi ścian i sufitów w pomieszczeniach budynku Placówki, kolor ścian do uzgodnienia z Kierownikiem Placówki.
- 2) Zerwanie starych i wymiana na nowe wykładzin podłogowych, kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Placówki,
- 3) Wymiana na nowe starych żaluzji pionowych na istniejących listwach, kolor do uzgodnienia z Kierownikiem Placówki.