

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część I – Dostawa i montaż automatyki do istniejącej bramy wjazdowej na posesję, doprowadzenie zasilania z budynku oraz wykonanie lub zlecenie w ramach wynagrodzenia umownego wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej po uzgodnieniach Zamawiającemu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 6 0803-02	Analogia. Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej	m2		
		18,00 * 1,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 2-01 0310-03	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.IV)	m3		
		18,00 * 0,60 * 0,80	m3	8,640	
				RAZEM	8,640
3	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	wycena własna	Montaż automatyki do bramy - ryczałt	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 2-01 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV -szerokość 0.8-1.5 m	m3		
		8,64	m3	8,640	
				RAZEM	8,640
6	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR 2-31 0511-04	Ułożenie ponowne kostki	m2		
		18,00	m2	18,000	
				RAZEM	18,000

- Zasilanie automatyki bramy przewidziane jest z instalacji istniejącej w budynku. W obmiarze przewidziano przeprowadzenie instalacji po istniejącą kostką brukową, ale istnieje także możliwość poprowadzenia instalacji inną drogą częściowo przez trawnik, częściowo pod kostką co zmniejszyłoby nakłady Wykonawcy. W związku z tym wskazana jest wizja lokalna w miejscu wykonania robót. Wykonawca zobowiązany będzie do wpięcia instalacji bramy w zasilanie budynku.
- Po wykonaniu całości robót, Wykonawca będzie zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego do wykonania lub zlecenia wykonania inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej po wykonaniu i uzgodnieniach Zamawiającemu.
- W trakcie odbioru Wykonawca przekaze Komisji odbioru 3 sztuki skonfigurowanych pilotów do zamontowanej automatyki bramy.

Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest ująć w ofercie i kosztorysie ofertowym wycenę elementów wymienionych w punktach 1 - 3.

Część II - Dostawa i montaż daszka z poliwęglanu nad drzwiami do garażu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNNR 7 0506-01	Montaż daszka nad drzwiami garażowymi	m2		
		3,20 * 1,20	m2	3,840	
				RAZEM	3,840

Pokrycie daszka z poliwęglanu, konstrukcja nośna metalowa.
Montaż daszka do elewacji wykonanej metodą lekką moką.

Część III - Demontaż i utylizacja istniejących drzwi (skrzydła) do pokoju nr 13, dostawa i montaż nowego skrzydła drzwi

- Skrzydło drzwiowe 90 prawe, nieprzeszkłone, kolor dąb polski okleina 3D,
- zamek na wkładkę patentową, wkładka patentowa z kompletem kluczy,
- klamka PEGAZ nikiel mat z szyldami na zamek patentowy,
- montaż (dopasowanie i ewentualne skrócenie skrzydła),
- utylizacja starych drzwi.