

Książka Przedmiarów

1. Remont części połaci dachowej na budynku PT KRUS w Zgierzu

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | <p><i>KNNR 3 0502-060-050</i> <i>Wymiana pokryć dachowych i obróbkę z deskowaniem i łączeniem, podwójne pokrycie dachówką karpiówką w koronkę</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 168,99 m ² |
| 2 | <p>1. $(22,86*6,02-0,5*1,95*2,05+4,70*0,60)/0,8192$ <i>KNR 4-01 0504-08-040</i> <i>Przełożenie gąsiorów ceramicznych układanych na zaprawie z wapna suchogaszzonego</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 168,99 56,61 m |
| 3 | <p>1. $22,86-1,95+2,83+6,62+5*2,75+5*2*1,25$ <i>KNR 4-01 0519-04-050</i> <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 56,61 169,00 m ² |
| 4 | <p><i>KNR 4-01 0519-05-050</i> <i>Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 169,00 m ² |
| 5 | <p><i>KNNR 2 0602-050-050</i> <i>Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho jednowarstwowe warstwa - z rozbiórką starej wełny - do R współcz. 1,50</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 138,44 m ² |
| 6 | <p><i>KNNR 2 0507-020-050</i> <i>Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 169,00 m ² |
| 7 | <p><i>KNR 4-01 0412-02-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie zwykłe i kleszcze - przyjęto 20% krokwi</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 24,00 m |
| 8 | <p><i>KNR 4-01 0412-03-040</i> <i>Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Krokwie narożne lub koszowe</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 5,00 m |

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 9 | KNR 4-01 0412-04-040 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu. Murlaty i podwaliny krotność= 1,00 | 4,00 m |
| 10 | KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - dostępne z podnośnika krotność= 1,00 | 19,41 m |
| 11 | 1. 22,86-4,65+2*0,60 KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | 19,41 44,90 m |
| 12 | 1. 2*3,70+5*(2*2,75+2,00) KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku - dostępne z podnośnika krotność= 1,00 | 44,90 34,80 m |
| 13 | 1. 4*8,70 KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00 | 34,80 9,50 m |
| 14 | 1. 5*1,90 KNR 4-01 0533-02-050 Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów podrynnowych i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej krotność= 1,00 | 9,50 38,59 m ² |
| 15 | 1. (19,41+44,90)*0,60 KNR 2-02 0508-0401-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm - dostępne z podnośnika krotność= 1,00 | 38,59 18,21 m |
| 16 | KNR 2-02 0508-0301-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm - dostępne z podnośnika krotność= 1,00 | 1,20 m |
| 17 | 1. 2*0,60 KNR 2-02 0508-0301-040 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00 | 1,20 44,90 m |
| | 1. 2*3,70+5*(2*2,75+2,00) | 44,90 |

| | | |
|----|---|-------------------------------|
| 18 | <p>KNR 2-02 0510-0401-040 <i>Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 15 cm - dostępne z podnośnika</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 34,80 m |
| 19 | <p>1. 4*8,70 KNR 2-02 0510-0301-040 <i>Rury spustowe z blachy ocynkowanej, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm.</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 34,80 9,50 m |
| 20 | <p>1. 5*1,90 AW-148 <i>Praca podnośnika samochodowego</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 9,50 30,81 m-g |
| 21 | <p>1. $(2,91+3,83+11,85+0,78+32,39)/(2*0,84)$ KNR 4-01 0108-09-060 <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 30,81 39,05 m ³ |
| 22 | <p>1. $169,0*0,10+138,44*0,16$ KNR 4-01 0108-10-060 <i>Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km</i> <i>krotność= 19,00</i></p> | 39,05 39,05 m ³ |
| 23 | <p>AW-060 <i>Opłata wysypiskowa za utylizację papy</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 1,69 m ³ |
| 24 | <p>1. $169,0*0,01$ AW-060 <i>Opłata wysypiskowa - gruz</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 1,69 37,36 m ³ |
| 25 | <p>KNR 4-01 0819-07-020 <i>Wymiana lub uzupełnienie pierwszej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o wymiarach 30x30 cm - analogia - płytka gres na cokółach, parapecie i schodach</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 5,00 szt |
| 26 | <p>KNR 4-01 0819-08-020 <i>Wymiana lub uzupełnienie każdej następnej płytki lastrykowej okładzinowej ściennej o wymiarach 30x30 cm</i> <i>krotność= 1,00</i></p> | 5,00 szt |

27 AW-090

Wymiana fugi na schodach i parapetach zewnętrznych
krotność= 1,00

1,00 kpl