

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PT Krus Polkowice Malowanie i wymiana wykładzin
ADRES INWESTYCJI : Bankowa
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OD-
DZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 29 wrzesień 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29 wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY REMONTOWE			
1.1		Malowanie ścian i sufitów gk			
1	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków 768.38	m ² m ²	 768.38	
				RAZEM	768.38
2	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem wg PW (farba akrylowa - baza akryl/mat) w kolorze NCS S0300-N poz.1	m ² m ²	 768.38	
				RAZEM	768.38
3	KNR 2-02 d.1. 1505-02 1	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dod.za każde dalsze malowanie poz.1	m ² m ²	 768.38	
				RAZEM	768.38
2		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
4	d.2 kalk. własna	Zabezpieczenie folią wyposażenia biurowego, podłóg, okien, żaluzji 250	m ² m ²	 250.00	
				RAZEM	250.00
5	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią oklejanie cokołów 220	m ² m ²	 220.00	
				RAZEM	220.00
6	d.2 kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż elementów wiszących na ścianach - plakatów, antyram, itp 3	kpl kpl	 3.00	
				RAZEM	3.00
7	d.2 kalk. własna	Sprzątanie po pracach budowlanych 1	kpl kpl	 1.00	
				RAZEM	1.00
8	d.2 kalk. własna	Relokacja mebli 6	kpl kpl	 6.00	
				RAZEM	6.00
3		polkowice wykładziny			
9	KNR-W 4-01 d.3 0819-05	Rozebranie posadzek zerwanie wykładziny 124.26	m ² m ²	 124.26	
				RAZEM	124.26
10	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 124.26	m ² m ²	 124.26	
				RAZEM	124.26
11	KSNR 2 d.3 1106-02	Posadzki z wykładzin płytka 50x50 np Desso Tempra 124.26	m ² m ²	 124.26	
				RAZEM	124.26
12	KNR-W 2-02 d.3 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 3 mm 124.26	m ² m ²	 124.26	
				RAZEM	124.26
13	KSNR 2 d.3 1106-06	Listwy do posadzek przyścienne 135	m m	 135.00	
				RAZEM	135.00
14	KNNR 7 d.3 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 7	m m	 7.00	
				RAZEM	7.00
15	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu kontener 5	m ³ m ³	 5.00	
				RAZEM	5.00