

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana płytek na sali obsługi ,ciągi komunikacyjne i pomieszczenia
wc 2x i socjalne
ADRES INWESTYCJI : PT KRUS w Lubaniu ul Armii Krajowej 30
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OD-
DZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 28,09.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28,09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 40+6.1+20.3+6.3+3.7	m ² m ²	76.400	
				RAZEM	76.400
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie cokolików z płytek na zaprawie cementowej 40+6.1+20.3+6.3+3.7	m ² m ²	76.400	
				RAZEM	76.400
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 76.40	m ² m ²	76.40	
				RAZEM	76.40
4	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Flash Gryś Paradyż 76.40	m ² m ²	76.400	
				RAZEM	76.400
5	KNR 4-01 d.1 0601-01	wylewka wyrównująca 76.40	m ² m ²	76.400	
				RAZEM	76.400
6	KNR 0-12II d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x10 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 18+20+10+9+8	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
7	KSNR 7 d.1 0507-04	listwy osłaniające aluminiowe cokolika 65	m m	65.000	
				RAZEM	65.000
8	KNR 4-01 d.1 0108-20	kontener na gruz 5	m ³ m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-01 d.1 0108-20	Montaż wentylatora sufitowego w WC komplet z podłączeniem 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	d.1	prace porządkowe i zabezpieczenie prac 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000