

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont gabinetów lekarskich i Łazienki dla niepełnosprawnych ,  
korytarzy  
ADRES INWESTYCJI : OR Krus we Wrocławiu  
INWESTOR : KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO OD-  
DZIAŁ REGIONALNY WE WROCŁAWIU  
ADRES INWESTORA : UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 62, WROCŁAW  
BRANŻA : budowlana  
DATA OPRACOWANIA : 28,09.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28,09.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0349-09	Rozebranie licowania skucie płytek i tynku	m <sup>2</sup>		
		29.53+3+3	m <sup>2</sup>	35.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.530</b>
3	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
		5.4+17+14.5+ 21.4+18.8+9.6+3.1+5.6	m <sup>2</sup>	95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
4	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie sufitów podwiesznych wraz lampami i instalacja poż	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
5	kalk. własna	Demontaż wyposażenia toalet	szt.		
d.1		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
6	KNR 4-02 d.1 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR-W 4-02 d.1 0229-07	Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	TZKNBK I d.1 0501-02	Przenoszenie w wiadrach 10 l betonu - za każde dalsze 10 m przeniesienia w poziomie Krotność = 2	m <sup>3</sup>		
		2.5	m <sup>3</sup>	2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
9	KNR 4-01 d.1 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
		29.53+6	m <sup>2</sup>	35.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.530</b>
10	KNR 4-03 d.1 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm	m		
		2	m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		95.40+35.53	m <sup>2</sup>	130.93	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.93</b>
12	KNR 4-01 d.1 0601-01	wylewka wyrównująca	m <sup>2</sup>		
		95.40	m <sup>2</sup>	95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>
13	kalk. własna	instalacja wody wraz z wpięciem i zaworami	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
14	kalk. własna	instalacja kanalizacji wraz z wpięciem	szt.		
d.1		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
15	KNR 4-01 d.1 0601-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z wyrównaniem	m <sup>2</sup>		
		5.4	m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
16	kalk. własna	montaż podgrzewacza wody przepływowy 4kw z zasilaniem od tablicy 20mb	szt.		
d.1		3	szt.	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
17	KNR 0-12II d.1 0829-11	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40 cm na klej metodą kombinowaną EMILY GRYS 30x60 Paradyż	m <sup>2</sup>		
		35.53	m <sup>2</sup>	35.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.530</b>
18	KNR 0-12II d.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną Flash Gryś Paradyż	m <sup>2</sup>		
		95.40	m <sup>2</sup>	95.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.400</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-12II d.1 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 60x10 - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 32.48+40	m m	72.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.480</b>
20	KSNR 7 d.1 0507-04	listwy osłaniające aluminiowe cokolika 32.48+40	m m	72.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.480</b>
21	KNR-W 4-02 d.1 0225-01	Wymiana miski ustępowej porcelanowej dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR-W 4-02 d.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR-W 4-02 d.1 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa dla niepełnosprawnych 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNR 2-15 d.1 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm 7	szt. szt.	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
25	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
26	KNR-W 4-02 d.1 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej dla niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
27	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 106.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	106.740	
				<b>RAZEM</b>	<b>106.740</b>
28	KNR 2-02 d.1 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem 106.74*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.370</b>
29	KNR 2-02 d.1 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy t grubości 1.5-3.0 mm wykonywane mechanicznie na ścianach tyn żywiczny 106.74*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	53.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.370</b>
30	d.1	osprzet dodatkowy barierki dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	d.1	osprzet dodatkowy pojemniki na mydło ,papier toaletowy , suszarki do rąk 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KNR 4-01 d.1 0108-20	kontener na gruz 5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
33	KNR 4-01 d.1 0108-20	wykonanie stoiska e krus zabudowa do obsługi komputera 1	szt szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
34	kalkulacja d.1 własna	docielenie wełna 5 cm na stelażu pokrycie płyta meblowa okleinowana kolor biały 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
35	NNRNKB d.1 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilii poprz.o dług. 60 cm knauf Thermatex termofon sk15 5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
36	d.1	prace porządkowe i zabezpieczenie prac 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ŚLUSARKA I STOLARKA,</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR AL-01 d.2 0304-06	Samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
38	KNR-W 2-02 d.2 1027-03	Drzwi Porta płyta wiórowa oscieznica porta system kolor szry oklenina cpl 0.98*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.019	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.019</b>
39	KSNR 7 d.2 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 8	m m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
<b>3</b>		<b>45311200-2 Prace elektryczne</b>			
40	KNR 4-03 d.3 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> - 1 odgałęzienie 6	szt. szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
41	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
42	KNR 5-08 d.3 0309-02	Montaż do gotowego podłoża wentylatora 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
43	KNR 5-08 d.3 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
44	KNR 5-08 d.3 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
45	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
46	KNR 5-08 d.3 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu wentylatorów z podłączeniem 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 4-03 d.3 0203-01	Wymiana przewodów wtyczkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt, ADYt, YADYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układanych w tynku bez kucia i zaprawiania brzd na betonie 10	m m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
48	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	3.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
49	KNNR 5 d.3 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 1	prób. prób.	1.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
50	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1	pomiar pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
51	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 3	pomiar pomiar	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>