

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KRUS ZAMOŚĆ			
1.1		I PIETRO			
1	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie podłóg folią 301,40	m ² m ²	 301,400	 301,400
				RAZEM	301,400
2	KNR 4-01 d.1. 0701-02 1	Odbicie zniszczonych tynków 6	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
3	KNR 9-23 d.1. 0102-04 1	Uzupełnienie tynków ponad 0,5 m2 w jednym miejscu, grubość 1,5-2,5 cm poz.2	m ² m ²	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000
4	KNR-W 4-01 d.1. 0353-13 1	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 21	szt. szt.	 21,000	 21,000
				RAZEM	21,000
5	KNR 2-25 d.1. 0627-05 1	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - demontaż ostrożny 66	kpl. kpl.	 66,000	 66,000
				RAZEM	66,000
6	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 216,90	m ² m ²	 216,900	 216,900
				RAZEM	216,900
7	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - demontaż 189,03	m m	 189,030	 189,030
				RAZEM	189,030
8	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod wykładzinę 216,90	m ² m ²	 216,900	 216,900
				RAZEM	216,900
9	NNRNKB d.1. 202 1130-02 1 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.6	m ² m ²	 216,900	 216,900
				RAZEM	216,900
10	KNR 2-02 d.1. 1113-01 1	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - QUARTZ NEW AB poz.6	m ² m ²	 216,900	 216,900
				RAZEM	216,900
11	KNR 2-02 d.1. 1113-06 1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone poz.7	m m	 189,030	 189,030
				RAZEM	189,030
12	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.2*0,02+poz.6*0,01	m ³ m ³	 2,289	 2,289
				RAZEM	2,289
13	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 588,90	m ² m ²	 588,900	 588,900
				RAZEM	588,900
14	KNR 4-01 d.1. 1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 248,20	m ² m ²	 248,200	 248,200
				RAZEM	248,200
15	NNRNKB d.1. 202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.13+poz.17	m ²	987,200	
				RAZEM	987,200
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie	m ²		
		poz.14	m ²	248,200	
				RAZEM	248,200
17	KNR AT-38 d.1. 0406-03 1	Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami akrylowymi	m ²		
		398,30	m ²	398,300	
				RAZEM	398,300
18	KNR 4-01 d.1. 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m ²		
		poz.13	m ²	588,900	
				RAZEM	588,900
19	KNR 4-01 d.1. 1204-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biały	m ²		
		poz.14	m ²	248,200	
				RAZEM	248,200
20	KNR-W 2-02 d.1. 1517-01 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
		48,30+8	m	56,300	
				RAZEM	56,300
21	KNR-W 2-02 d.1. 1215-01 1	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratki wentylacyjne	szt.		
		poz.4	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
22	KNP 02 d.1. 1310-04.01 1	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy - drzwi 80	m ²		
		15*(0,90*2,05)	m ²	27,675	
				RAZEM	27,675
23	KNP 02 d.1. 1310-04.03 1 analogia	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - malowanie pędzlami pierwszy raz - drzwi 80	m ²		
		poz.22	m ²	27,675	
				RAZEM	27,675
24	KNP 02 d.1. 1310-04.04 1 analogia	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - malowanie pędzlami drugi raz - drzwi 80	m ²		
		poz.22	m ²	27,675	
				RAZEM	27,675
25	KNR 2-25 d.1. 0627-03 1	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - montaż lamp z demontażu	kpl.		
		poz.5	kpl.	66,000	
				RAZEM	66,000
26	d.1. kalk. własna 1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasecie o rozm. 73 cm x 100 cm	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
27	d.1. kalk. własna 1	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasecie o rozm. 120 cm x 100 cm	kpl.		
		16	kpl.	16,000	
				RAZEM	16,000
28	KNR 13-23 d.1. 0701-05 1	Wymiana progów - listwy progowe aluminiowe	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
29	d.1. kalk. własna 1	Demontaż i ponowny montaż listw odbojowych na ścianach	m		
		35,40	m	35,400	
				RAZEM	35,400
30	d.1. kalk. własna 1	Dostawa i montaż listw odbojowych o szerokości ok. 30 cm na ścianach	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11	m	11,000	
				RAZEM	11,000
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad wys. 1,0 m z prętów prostych	m ²		
d.1.	1212-05				
1		19,10	m ²	19,100	
				RAZEM	19,100
32	kalk. własna	Dostawa i montaż verticali	m ²		
d.1.					
1		7,30	m ²	7,300	
				RAZEM	7,300
33	kalk. własna	Usztywnienie konstrukcji okna PCV	m		
d.1.					
1		2,70	m	2,700	
				RAZEM	2,700
1.2		PIWNICA			
34	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1.	1216-01				
2		159,50	m ²	159,500	
				RAZEM	159,500
35	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1.	0353-13				
2		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
36	KNR 2-25	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - demontaż ostrożny	kpl.		
d.1.	0627-05				
2		66	kpl.	66,000	
				RAZEM	66,000
37	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany	m ²		
d.1.	1204-08				
2		317,25	m ²	317,250	
				RAZEM	317,250
38	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
d.1.	1204-08				
2		159,50	m ²	159,500	
				RAZEM	159,500
39	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie	m ²		
d.1.	202 1134-02				
2		poz.37	m ²	317,250	
				RAZEM	317,250
40	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2		poz.38	m ²	159,500	
				RAZEM	159,500
41	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor	m ²		
d.1.	1204-02				
2		poz.37	m ²	317,250	
				RAZEM	317,250
42	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biały	m ²		
d.1.	1204-01				
2		poz.38	m ²	159,500	
				RAZEM	159,500
43	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm	m		
d.1.	1517-01				
2		48,30+8	m	56,300	
				RAZEM	56,300
44	KNR-W 2-02	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratki wentylacyjne	szt.		
d.1.	1215-01				
2		poz.35	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3		PARTER			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 3	Zabezpieczenie podłóg folią 87,23	m ² m ²	 87,230	 87,230
				RAZEM	87,230
46	KNR-W 4-01 d.1. 0353-13 3	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 14	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
47	KNR 2-25 d.1. 0627-05 3	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - demontaż ostrożny 19	kpl. kpl.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
48	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 3	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 90,03+8,84	m ² m ²	 98,870	 98,870
				RAZEM	98,870
49	KNR 2-02 d.1. 1113-06 3 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - demontaż 77,29	m m	 77,290	 77,290
				RAZEM	77,290
50	KNR-W 4-01 d.1. 0807-04 3 analogia	Zerwanie okładzin z płytek 6,5	m ² m ²	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
51	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod płytki 15,34	m ² m ²	 15,340	 15,340
				RAZEM	15,340
52	NNRNKB d.1. 202 1130-02 3 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 90,03+15,34	m ² m ²	 105,370	 105,370
				RAZEM	105,370
53	KNR 2-02 d.1. 1118-01 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 15,34	m ² m ²	 15,340	 15,340
				RAZEM	15,340
54	KNR 2-02 d.1. 1118-08 3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą poz.53	m ² m ²	 15,340	 15,340
				RAZEM	15,340
55	KNR 2-02 d.1. 1113-01 3	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - QUARTZ NEW AB 90,03	m ² m ²	 90,030	 90,030
				RAZEM	90,030
56	KNR 2-02 d.1. 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu klejone poz.49	m m	 77,290	 77,290
				RAZEM	77,290
57	KNR 4-01 d.1. 0108-11 3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryżmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km poz.48*0,01	m ³ m ³	 0,989	 0,989
				RAZEM	0,989
58	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 360,34	m ² m ²	 360,340	 360,340
				RAZEM	360,340
59	KNR 4-01 d.1. 1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity 87,23	m ² m ²	 87,230	 87,230
				RAZEM	87,230

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
60	NNRNKB d.1. 202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod malowanie poz.58+poz.62	m ² m ²	 557,720	 557,720
				RAZEM	557,720
61	NNRNKB d.1. 202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - pod malowanie poz.59	m ² m ²	 87,230	 87,230
				RAZEM	87,230
62	KNR AT-38 d.1. 0406-03 3	Malowanie natryskowe tynków strukturalnych farbami akrylowymi 197,38	m ² m ²	 197,380	 197,380
				RAZEM	197,380
63	KNR 4-01 d.1. 1204-02 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor poz.58	m ² m ²	 360,340	 360,340
				RAZEM	360,340
64	KNR 4-01 d.1. 1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - biały poz.59	m ² m ²	 87,230	 87,230
				RAZEM	87,230
65	KNR-W 2-02 d.1. 1517-01 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych o śr. do 50 mm 34,60	m m	 34,600	 34,600
				RAZEM	34,600
66	KNR-W 2-02 d.1. 1215-01 3	Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² - kratki wentylacyjne poz.46	szt. szt.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
67	KNP 02 d.1. 1310-04.01 3	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - oczyszczenie z brudu, zaprawy i rdzy - drzwi 80 12*(0,90*2,05)	m ² m ²	 22,140	 22,140
				RAZEM	22,140
68	KNP 02 d.1. 1310-04.03 3 analogia	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - malowanie pędzlami pierwszy raz - drzwi 80 poz.67	m ² m ²	 22,140	 22,140
				RAZEM	22,140
69	KNP 02 d.1. 1310-04.04 3 analogia	Malowanie farbą olejną drzwi i elementów pełnych stalowych o pow ponad 0.5 m ² - malowanie pędzlami drugi raz - drzwi 80 poz.67	m ² m ²	 22,140	 22,140
				RAZEM	22,140
70	KNR 2-25 d.1. 0627-03 3	Oprawy oświetleniowe na podłożu betonowym - montaż lamp z demontażu poz.47	kpl. kpl.	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
71	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasecie o rozm. 73 cm x 100 cm 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
72	kalk. własna d.1. 3	Dostawa i montaż rolet wewnętrznych w kasecie o rozm. 120 cm x 100 cm 14	kpl. kpl.	 14,000	 14,000
				RAZEM	14,000
73	KNR 13-23 d.1. 0701-05 3	Wymiana progów - listwy progowe aluminiowe 13	m m	 13,000	 13,000
				RAZEM	13,000
74	kalk. własna d.1. 3	Demontaż i ponowny montaż listw odbojowych na ścianach 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	d.1. kalk. własna 3	Dostawa i montaż listw odbojowych o szerokości ok. 30 cm na ścianach	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
76	KNR-W 4-01 d.1. 1212-05 3	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad wys. 1,0 m z prętów prostych	m ²		
		6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
77	d.1. kalk. własna 3	Usztywnienie konstrukcji okna PCV	m		
		197,38	m	197,380	
				RAZEM	197,380