

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 19-01 0924-04	Zerwanie ze stopni okładziny z płytek	m <sup>2</sup>		
		1.80 * 6 * 0.33	m <sup>2</sup>	3.564	
		1.80 * 6 * 0.16	m <sup>2</sup>	1.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.292</b>
2	KNR-W 4- 01 0819-05	Rozebranie posadzek	m <sup>2</sup>		
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
3	KNR-W 4- 01 0808-08	Rozbiórka cokoliaków	m		
		6.88 * 0.20	m	1.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.376</b>
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		6.88 * 0.35	m <sup>2</sup>	2.408	
		1.90 * 0.35	m <sup>2</sup>	0.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.073</b>
5	KNR-W 2- 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z folią w płynie - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
6	KNR-W 2- 02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk. na zimno z folii w płynie - druga i nast. warstwa	m <sup>2</sup>		
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
7	KNR-W 2- 02 0517-03	Krawędzie podestu, spocznika - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m <sup>2</sup>		
		3.073	m <sup>2</sup>	3.073	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.073</b>
8	KNR-W 2- 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		1.80 * 0.33	m <sup>2</sup>	0.594	
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.154</b>
9	KNR-W 2- 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>		
		6 * 1.80 * 0.33	m <sup>2</sup>	3.564	
		0.16 * 1.80 * 6	m <sup>2</sup>	1.728	
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.852</b>
10	KNR-W 2- 02 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		1.80 * 6 * 0.33	m <sup>2</sup>	3.564	
		1.80 * 6 * 0.16	m <sup>2</sup>	1.728	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.292</b>
11	KNR-W 2- 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>		
		2.40 * 1.90	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.560</b>
12	KNR-W 2- 02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		6.88 * 0.25	m	1.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.720</b>
13	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.30	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
14	KNR 4-04 1101-06	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km	m <sup>3</sup>		
		1.30	m <sup>3</sup>	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>

**Przedmiar robót - roboty remontowe pomieszczeń  
biurowych w PT KRUS Nowy Sącz ul. Młyńska 8**

Lp.	Nr pozycji katalogu	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 401/1204/8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	559,44
2	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ściany wewnętrzne (kolor)	m2	559,44
3	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotnie, ściany wewnętrzne (kolor)	m <sup>2</sup>	173,41
4	Kal. ind.	Wynoszenie i wnoszenie mebli wraz z zabezpieczeniem podłóg i wyposażenia	r-g	14,00