

Przedmiar robót

Remont malarski pomieszczeń parteru i I piętra i roboty zabezpieczające na dachu

Data: 2018-10-31

Budowa: Placówka Terenowa KRUS we Włocławku

Obiekt: 87-806 Włocławek ul. Barska 6

Zamawiający: Oddział Regionalny KRUS w Bydgoszczy

85-092 Bydgoszcz ul. Wyczółkowskiego 22

Jednostka opracowująca kosztorys:

Kosztorys opracowali:.....

Sprawdzający:.....

Zamawiający:
.....

Wykonawca:
.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZABUDOWA ŚCIANY Z PŁYT STG - POMIESZCZENIE NR 9 I 28			
1 KNR 14/2010/8 (1) Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie jednostronne, ścianki jednowarstwowe, typ 75-101	21,120		m2
2 LISTWY ODBOJOWE - POKÓJ NR 32			
2 KNR 21/4004/6 (1) Montaż desek odbojowych z płyty meblowej szer. 25 cm z obrzeżami	3,075		m2
3 ROBOTY REMONTOWE - PARTER - ŚCIANY I SUFITY - POMIESZCZENIA NR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-WC, 16-WC, 17, 17a			
3 Kalkulacja własna Wyniesienie mebli biurowych na miejsce wskazane przez inwestora wniesienie i ustawienie ich po remoncie /nie dotyczy regałów na akta w pomieszczeniach 3, 4, 13/	13,000		kpl
4 KNR 403/606/2 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych dla celów malarskich	44,000		szt.
5 KNR 202/616/1 Osłona posadzek folią polietylenową grub. 0,2 mm - jedna warstwa	536,580		m2
6 KNR 202/925/1 Osłony okien i drzwi folią budowlaną polietylenową grub. 0,2 mm	89,836		m2
7 KNR 401/354/13 Demontaż i ponowny montaż krutek wentylacyjnych	19,000		szt.
8 KNR 401/355/4 Oczyszczenie i mycie krutek wentylacyjnych	19,000		szt.
9 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitów	333,300		m2
10 KNR 23/2612/6 Przygotowanie powierzchni poprzez likwidację rys na sufitach - przyjęto 10% całości powierzchni	33,330		m2
11 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	333,300		m2
12 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	333,300		m2
13 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian	942,826		m2
14 KNR 23/2612/6 Przygotowanie powierzchni poprzez likwidację rys na ścianach - przyjęto 10% całości powierzchni	94,283		m2
15 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	942,826		m2
16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	953,194		m2
4 ROBOTY REMONTOWE - PIĘTRO - ŚCIANY I SUFITY - POMIESZCZENIA NR 18, 18A, 18B, 19-WC, 20-WC, 21-WC, 22-WC, 23, 24, 25, 26-WC, 27-WC, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41			
17 Kalkulacja własna Wyniesienie mebli biurowych na miejsce wskazane przez inwestora wniesienie i ustawienie ich po remoncie	23,000		kpl
18 KNR 403/606/2 Demontaż i ponowny montaż opraw świetłówkowych dla celów malarskich	66,000		szt.
19 KNR 202/616/1 Osłona posadzek folią polietylenową grub. 0,2 mm - jedna warstwa	545,710		m2
20 KNR 202/925/1 Osłony okien i drzwi folią budowlaną polietylenową grub. 0,2 mm	126,380		m2
21 KNR 401/354/13 Demontaż i ponowny montaż krutek wentylacyjnych	24,000		szt.
22 KNR 401/355/4 Oczyszczenie i mycie krutek wentylacyjnych	24,000		szt.
23 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni sufitów	383,240		m2
24 KNR 23/2612/6 Przygotowanie powierzchni poprzez likwidację rys na sufitach - przyjęto 8% całości powierzchni	30,659		m2
25 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	393,240		m2
26 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	383,240		m2
27 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni ścian	1 174,804		m2
28 KNR 23/2612/6 Przygotowanie powierzchni poprzez likwidację rys na ścianach - przyjęto 8% całości powierzchni	93,984		m2
29 KNR 401/1204/8 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	1 174,804		m2
30 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	1 185,556		m2
5 ROBOTY ZABEZPIEZAJĄCE NA DACHU			
31 Kalkulacja własna Zabezpieczenia wylotów bocznych przewodów kominowych wentylacyjnych przeciw zalewaniu kanałów wentylacyjnych opadami atmosferycznymi poprzez wykonanie osłon z blachy ocynkowanej na stelażu zabezpieczającym wyloty boczne przewodów wentylacyjnych na wszystkich 35 kominach	35,000		kpl.

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	Jedn.
32	Kalkulacja własna Wykonanie powłok hydroizolacyjnych, naprawa uszkodzonych fragmentów papy w narożnikach na szczytach dachu budynku wzdłuż ogniomuru oraz wokół wszystkich 35 kominów, 8 wylotów odpowietrzenia kanalizacji i wylazu dachowego	1,000		kpl
6 WYWOZ I UTYLIZACJA				
33	KNR 401/108/17 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km, gruz budowlany	1,000		m3
34	KNR 401/108/20 Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następnny 1'km, gruz - krotność 15	1,000	15	m3
35	Kalkulacja własna Utylizacja	1,000		m3

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,83025
2.	Malarze grupa II	r-g	339,77951
3.	Monter płyt gipsowych II	r-g	14,72486
4.	Monter płyt gipsowych III	r-g	22,1063
5.	robocizna	r-g	369,43568
6.	Robotnicy grupa I	r-g	553,51786
7.	Tynkarze grupa II	r-g	69,37041
8.	Tynkarze grupa III	r-g	69,37041
Razem (z dokładnością do zaokrąglen):			1 439,13528

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Blachowkręty	szt	359,04
2.	Farba emulsyjna akrylowa DEKORAL - kolor	dm3	611,6825
3.	farba emulsyjna akrylowa DEKORAL -biała	dm3	213,52892
4.	folia budowlana osłonowa grub. 0,2 mm	m2	1 370,8007
5.	Gips budowlany szpachlowy	kg	873,9486
6.	Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane	kg	0,3075
7.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	85,7472
8.	Kształtownik stalowy profil C-75x0.60	m	43,296
9.	Kształtownik stalowy profil U-75x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych	m	16,0512
10.	Mydło techniczne	kg	62,35174
11.	Piasek do zapraw	m3	2,83417
12.	Płyta gipsowo-kartonowa grubości 12.5 mm	m2	21,7536
13.	Płyta meblowa laminowana gr. 18mm	m2	3,22875
14.	Siatka z włókna szklanego	m2	286,31057
15.	Taśma spoinowa	m	38,29056
16.	Utylizacja	dm3	1
17.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	kg	2 494,0696
18.	Woda przemysłowa	m3	0,01352
19.	Wykonanie powłok hydroizolacyjnych, naprawa uszkodzonych fragmentów papy w narożnikach na szczytach dachu budynku wzdłuż ogniomuru oraz wokół wszystkich 35 kominów, 8 wylotów odpowietrzenia kanalizacji i wylazu dachowego	kpl	1
20.	Zabezpieczenie wylotów bocznych przewodów kominowych wentylacyjnych przeciw zalewaniu kanałów wentylacyjnych opadami atmosferycznymi	kpl	35
21.	Zaprawa klejowa sucha do styropianu Atlas Stopter K-20	kg	1 009,024

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
1.	Samochód samowyladowczy do 5't (1)	m-g	1,33
2.	Środek transportowy (1)	m-g	2,9686
3.	wyciąg	m-g	5,42906
4.	Żuraw okienny do 0,50t	m-g	2,91892
5.	Żuraw okienny przenośny 0.15't	m-g	1,76579
Razem m-g (z dokładnością do zaokrąglen):			14,41237