

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	1 KNR 4-01 0420-03	Wykonanie pochyłych pomostów na dachu obmiar = $4.00 \cdot 1.00 \cdot 5 = 20.000m^2$	m ²					
1*	-- R -- robocizna 1.43r-g/m ²		r-g	28 6000				
2*	-- M -- deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III 0.002m ³ /m ²		m ³	0.0400				
3*	bale iglaste obrzynane wymiarowe 50 mm kl.III 0.003m ³ /m ²		m ³	0.0600				
4*	listwy iłaty iglaste wymiarowe kl.II 0.001m ³ /m ²		m ³	0.0200				
5*	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.12kg/m ²		kg	2.4000				
6*	plyty pilśniowe grube 1.50m ² /m ²		m ²	30.0000				
7*	materiały pomocnicze 2%		%	2.0000				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				0.000	0.000	0.000
2	wycena własna	Obście zmurszałych tynków, wykonanie nowych, ułożenie siatki na zaprawie klejowej, wykonanie tynku z zaprawy silikonowej. obmiar = $8.00+8.00+ 5.00+2.50 = 23.500m^2$	m ²					
1*	-- R -- robocizna 3.5r-g/m ²		r-g	82.2500				
2*	-- M -- zaprawa klejowa 8kg/m ²		kg	188.0000				
3*	siatka wzmocniona 1.10m ² /m ²		m ²	25.8500				
4*	zaprawa silikonowa 4kg/m ²		kg	94.0000				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				0.000	0.000	0.000
3	wycena własna	Naprawa czapek kominowych, wykonanie obróbek blacharskich, ułożenie papy termozgrzewalnej. obmiar = $2.50 \cdot 2 + 2.00 + 1.25 = 8.250m^2$	m ²					
1*	-- R -- robocizna 2.50r-g/m ²		r-g	20.6250				
2*	-- M -- obróbki blacharskie 1m ² /m ²		m ²	8.2500				
3*	papa termozgrzewalna 1m ² /m ²		m ²	8.2500				
		Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				0.000	0.000	0.000
4	KNR 2-02 1610-07	Rusztowania ramowe przesuwane RR - 1/30 wys.kolumny do 8 m obmiar = 5kol.	kol.					
1*	-- R -- robocizna 8.11r-g/kol.		r-g	40.5500				
2*	-- M -- materiały pomocnicze 1.5%		%	1.5000				
3*	-- S -- rusztowania ramowe 2.19m-g/kol.		m-g	10.9500				
		Razem koszty bezpośrednie:						

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		Ceny jednostkowe			0.000	0.000	0.000	0.000
5		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3)						
1*		-- S -- czas pracy rusztowania $131.475 / (0.84 * 2) = 78.2589$	m-g	78.2589				
		Razem koszty bezpośrednie:						
