

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Pośzcz	Razem
1	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) 320.18	m ²		
			m ²	320.180	
				RAZEM	320.180
2	KNR 7-12 0105-02	Odtłuszczanie konstrukcji 320.18	m ²		
			m ²	320.180	
				RAZEM	320.180
3	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 48	m ²		
			m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
4	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - analogia 320.18	m ²		
			m ²	320.180	
				RAZEM	320.180
5	KNR-W 2- 25 0307-04	Rozebranie ogrodzenia z ramek na słupkach stalowych osadzonych w gruncie - analogia 4 elementy do prostowania 19.04	m ²		
			m ²	19.040	
				RAZEM	19.040
6	KNR-W 4- 01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształowników lub płaskowników - przy- mocowanie czterech elementów do słupków. 1	m		
			m	1.000	
				RAZEM	1.000