

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup 11 kompletów (1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna) fabrycznie nowych klimatyzatorów do chłodzenia pomieszczeń biurowych, np. Sinclair ASH-12BIV seria Vision lub inne równoważne, o mocy chłodzenia ok. 3,2 kW wraz dostawą i montażem w pokojach biurowych położonych w budynkach PT KRUS w Nisku - 3 kpl., Stalowej Woli - 2 kpl i Tarnobrzegu - 4 kpl oraz w PT KRUS w Strzyżowie - 1 agregat zewnętrzny np. Sinclair Multi System MS-E36AI obsługujący do 4 jednostek wewnętrznych lub inny równoważny i 3 szt. jednostek wewnętrznych o mocy przystosowanej do pomieszczeń o pow. 22 m², 35 m² i 19 m², w których zostaną zainstalowane.

Podane w opisie nazwy własne urządzeń należy traktować jako wzorcowe, których Zamawiający użył w celu precyzyjniejszego określenia przedmiotu zamówienia, jednocześnie dopuszczając zastosowanie urządzeń innych producentów o parametrach równoważnych. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt posiadający co najmniej takie same lub wyższe parametry jak produkt wzorcowy wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.

Specyfikacja dla klimatyzatorów:

1. PT KRUS w Nisku – 3 kpl. (1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna), montaż w pokojach biurowych. Odległość jednostek wewnętrznych od jednostek zewnętrznych nie przekracza 6 mb.
2. PT KRUS w Tarnobrzegu – 4 kpl. (1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna), montaż w pokojach biurowych. Odległość jednostek wewnętrznych od jednostek zewnętrznych nie przekracza 6 mb.
3. PT KRUS w Stalowej Woli – 2 kpl. (1 jednostka zewnętrzna + 1 jednostka wewnętrzna), montaż w pokojach biurowych. Odległość jednostek wewnętrznych od jednostek zewnętrznych nie przekracza 6 mb.
4. PT KRUS w Strzyżowie – 1 agregat zewnętrzny Multi System obsługujący do czterech jednostek wewnętrznych i 3 szt. jednostek wewnętrznych o mocy przystosowanej do trzech pomieszczeń, w których zostaną zainstalowane o następujących powierzchniach i odległościach od jednostki zewnętrznej:
 - 1) powierzchnia 22 m² (odległość od jednostki zewnętrznej ok. 13 mb),
 - 2) powierzchnia 35 m² (odległość od jednostki zewnętrznej ok. 9 mb),
 - 3) powierzchnia 19 m² (odległość od jednostki zewnętrznej ok. 6 mb).Odprowadzanie skroplin winno być poprowadzone od zamontowanych jednostek wewnętrznych do istniejącej kanalizacji w lokalu.

Warunki gwarancji:

Minimum 36 miesięcy licząc od daty odbioru – bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.