

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>					
<b>1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-09	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0349-02	1.5	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0811-07	7.48	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
4	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego z załadowaniem i wyładowaniem odl.do 15 km	m <sup>3</sup>		
d.1.1	0108-11 0108-12	1.7	m <sup>3</sup>	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.700</b>
<b>1.2 STOLARKA DRZWIOWA</b>					
5	KNR 2-02	Skrzydło drzwiowe wew. pełne drewniane fabrycznie wykończone przystosowana dla osób niepełnosprawnych-dostawa	szt		
d.1.2	1017-02	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02	Ościeżnica drewniana fabrycznie wykończona przystosowana dla osób niepełnosprawnych-dostawa	szt		
d.1.2	1015-01	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.3 TYNKI WEWNĘTRZNE</b>					
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania z poszpachlowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0713-01	21.68	m <sup>2</sup>	21.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.680</b>
8	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wew. Z zaprawy, cegieł, pustaków.	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0711-01	8.35	m <sup>2</sup>	8.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.350</b>
9	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej-dostawa	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0829-06	6.40	m <sup>2</sup>	6.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.400</b>
<b>1.4 ROBOTY MALARSKIE</b>					
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1.4	202 1134-01	14.96	m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1.4	202 1134-02	6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
12	KNR 2-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi sufitów na biało	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1505-03	14.96	m <sup>2</sup>	14.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.960</b>
13	KNR 2-02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi ścian na biało	m <sup>2</sup>		
d.1.4	1505-03	6.72	m <sup>2</sup>	6.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.720</b>
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych i blaszanych do 50 mm.	m		
d.1.4	1505-03	4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>1.5 PODŁOŻA, POSADZKI</b>					
15	KNR 2-02	Samopoziomujące masy szpachlowe - wylewka wyrównawcza 2 mm.	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1102-02 1102-03	7.48	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
16	KNR 2-02	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych, gresowych układanych na klej 30x30-dostawa	m <sup>2</sup>		
d.1.5	1118-08	7.48	m <sup>2</sup>	7.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.480</b>
<b>1.6 PRACE SANITARNE</b>					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tab- licą	Demontaż urządzeń sanitarnych : ustęp z miską porcelanową kompakt	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tab- licą	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-02 0132-01 uwaga p.tab- licą	Demontaż urządzeń sanitarnych : umywalka	szt.		
d.1.6		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR 2-15 0208-02	Wykonanie podejścia odpływowego, przeniesienie umywalki oraz ustępu o 2 m z podłączeniem	szt.		
d.1.6		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-15 0208-02	Wykonanie podejścia dopływowego, przeniesienie umywalki oraz ustępu o 2 m z podłączeniem	szt.		
d.1.6		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNNR 4 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm-dostawa	szt.		
d.1.6		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23	KNNR 4 0230-02	instalacja umywalki pojedynczej porcelanowe z syfonem z szafką-dostawa	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24	KNNR 4 0233-03	instalacja ustępu z spłuczką ustępową kompakt-dostawa	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25	KNNR 4 0143-01 analiza indy- widualna	Montaż podumywalkowego podgrzewacza wody V10lz-dostawa	kpl.		
d.1.6		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26	wycena in- dywidualna	Montaż poręczy łazienkowej stałej dla osób niepełnosprawnych-dostawa	szt		
d.1.6		3	szt	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
27	wycena in- dywidualna	Montaż poręczy łazienkowej ruchomej dla osób niepełnosprawnych-dostawa	szt		
d.1.6		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
28	wycena in- dywidualna	Naprawa odpowietrzenia kanalizacji w łazience na pierwszym piętrze, montaż za- worów napowietrzających pionów kanalizacyjnych (kalkulacja indywidualna)-dostawa- dostawa	szt		
d.1.6		2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>1.7 PRACE ELEKTRYCZNE</b>					
29	KNR 5-08 0512-02	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED-dostawa	szt.		
d.1.7		4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
30	KNR 5-08 0209-05	Doprowadzenie przewodu elektrycznego do podgrzewacza wody ok.4m	m		
d.1.7		4	m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
31	wycena in- dywidualna	Demontaż opraw oświetleniowych	szt		
d.1.7		4	szt	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>