

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Roboty instalacyjne			
14	KNNR 5 d.2 0502-01 (2)	Oprawy kierunkowe ewakuacyjne	kpl		
		4	kpl	4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNNR 5 d.2 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe	szt		
		17	szt	17,00	
				RAZEM	17,00
16	KNNR 5 d.2 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku	m		
		142	m	142,00	
				RAZEM	142,00
17	KNNR 5 d.2 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-bieguno- we końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 poz.1	szt.		
			szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
18	KNNR 5 d.2 0306-02 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy	szt		
		poz.2	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
19	d.2 analiza indywidualna	Montaż gablot, oznakowania i innych elementów do ścian	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR-W 4-02 d.2 0516-02	Montaż grzejników	kpl.		
		poz.3	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00