


---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowe malowanie pomieszczeń biurowych , wymiana wy-  
kładzin  
ADRES INWESTYCJI : PT Krus Jelenia Góra  
INWESTOR : Krus Oddział Regionalny we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : ul Powstańców Śląskich 62 53-333 Wrocław  
DATA OPRACOWANIA : 14,03,2019

---

WYKONAWCA :

  
mgr inż. architekt **MACIEJ DĄBROWSKI**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specyficznej architektonicznej  
nr ewidencyjny: 04/07/DOIA  
nr członkowski DOIA: DS-1144

Data opracowania  
14,03,2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>malowanie</b>			
1 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe sala obsługi,sala2 wiatro- łap,lekarz,lekarz2,korytarz ,209,210,211,212,213,Korytarz 1 piętro,wc 201,po- kój zastępcy Kierownika ,socjalny,sala konferencyjna,202, socjalny na piętrze klatka schodowa 1584.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1584.10	
				<b>RAZEM</b>	<b>1584.10</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome sala obsługi,sala2 wiatro- łap,lekarz,lekarz2,korytarz ,209,210,211,212,213,Korytarz 1 piętro,wc 201,po- kój zastępcy Kierownika ,socjalny,sala konferencyjna,202, socjalny na piętrze klatka schodowa 453.87	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  453.87	
				<b>RAZEM</b>	<b>453.87</b>
3 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 2037.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2037.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2037.970</b>
4 d.1	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - farba lateksowa Tikurila kolor 2037.97	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2037.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>2037.970</b>
5 d.1		demontaze wyposazenia wynoszenie do malowania prace porzadkowe i za- bezpieczenie prac, zabezpieczenie wykladzin,szafy biurka, komputery 1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>wymiana wykladzin</b>			
6 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pokoje 209,210,211,212,213,201,za- stępca kierownika ,sala konferencyjna,202 191.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  191.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.750</b>
7 d.2	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW wysokość 5cm twarde jw 218.1	m  m	  218.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.100</b>
8 d.2	KNR 4-01 0601-01	wylewka wyrównująca samopoziom 191.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  191.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.750</b>
9 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 191.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  191.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>191.750</b>
10 d.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
11 d.2	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons- trukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 6 5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
12 d.2	KNR-W 2-02 1123-03	Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - kostka 50x50 cm Desso płytki Torso A235 kolor szary 194.75	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  194.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>194.750</b>
13 d.2	KSNR 7 0507-04	Progi i listwy osłaniające aluminiowe 11	m  m	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
14 d.2		wynoszenie wyposazenia z pomieszczeń meble szafy , biurka , pomoc przy przenieszeniu dokumentów ( kosze do dokumentów) i ponowne wnoszenie po wykonaniu prac demontaz i ponowny montaz sprztu komputerowego drukarki 11 pomieszczeń 11	kpl  kpl	  11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>